

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: REMONT CHODNIKA W M. KŁODZISKO, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 63, OBREB KŁODZISKO, GM.WRONKI, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: REMONT CHODNIKA W M. KŁODZISKO, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 63, OBREB KŁODZISKO, GM.WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

31-10-2020
SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2	CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA ceny robót
3	ELEMENTY BETONOWE I REMONTOWE ceny robót
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ceny robót
O G Ó Ł E M ceny robót	
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: REMONT CHODNIKA W M. KŁODZISKO, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 63, OBREB KŁODZISKO, GM.WRONKI, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1			31-10-2020	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL-NET WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	2	KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej	m ²	210,000
1	3	KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki bet "trylinka" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	75,000
1	4	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	3,100
1	5	KNR 231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	150,000
1	6	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce piaskowej	metr	62,000
1	7	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³	44,620
1	8	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	44,620
2		CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, POBUDOWA, NAWIERZCHNIA				
2	1	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod chodnik głęb śre 15 cm kat 3/4	m ²	210,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod zjazd głęb 20 cm	m ²	80,000
2	3	KNNR N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	55,500
2	4	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	55,500
2	5	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	290,000
2	6	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa stab cementem grub 10 cm C3/4	m ²	210,000
2	7	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa chudego betonu C8/10 gr. 15 cm - zjazd	m ²	80,000
2	8	CEN 231-01-11-04-00 Podbudowa chudego betonu C8/10 dodatek 5 cm - zjazd	m ²	80,000
2	9	CEN 231-00-03-04-00 Chodniki z kostki bet. gr.8cm pods cem-piask kolor szary(zjazd)	m ²	80,000
2	10	CEN 231-00-03-04-00 Chodniki z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor czerwony(chodnik)	m ²	210,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3 ELEMENTY BETONOWE I REMONTOWE						
3	1	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najzadowy 20x22 cm na podsypce cement-piask	metr	52,000
3	2	CEN 231-04-03-04-00 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana)	metr	10,000
3	3	CEN 231-04-03-03-00 Regulacja krawężnika betonowego wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	125,000
3	4	CEN 231-04-02-03-00 Ława pod oporniki betonowa zwykła	m ³	3,100
3	5	CEN 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	185,000
3	6	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod obrze betonowa z oporem	m ³	9,250
3	7	CEN N006-11-08-01-02 Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową (krawędź jezdni)	Mg	4,000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4	1	CEN 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	1,000
4	2	CEN 201-05-05-02-00 Plantowanie ręczne powierzchni terenu z humusowaniem gr. śr 5cm	m ²	50,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: REMONT CHODNIKA W M. KŁODZISKO, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 63, OBREB KŁODZISKO, GM. WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			31-10-2020	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,200
1	2	KNR 231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej	m ²		210,000
1	3	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki bet "trylinka" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		75,000
1	4	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężnika z betonu	m ³		3,100
1	5	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr		150,000
1	6	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce piaskowej	metr		62,000
1	7	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód	m ³		44,620
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obmiar	(210*0,1)+(75*0,2)+3,1+(150*0,06*0,2)+(62*0,2*0,3)			44,620
1	8	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		44,620
2 CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, POBUDOWA, NAWIERZCHNIA						
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik głęb śre 15 cm kat 3/4	m ²		210,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod zjazd głęb 20 cm	m ²		80,000
2	3	KNNR N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³		55,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Poziom 1	(210*0,15)+(80*0,3)			55,500
2	4	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³		55,500
2	5	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		290,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	210+80			290,000
2	6	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa stab cementem grub 10 cm C3/4	m ²		210,000
2	7	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa chudego betonu C8/10 gr. 15 cm - zjazd	m ²		80,000
2	8	CEN 231-01-11-04-00	Podbudowa chudego betonu C8/10 dodatek 5 cm - zjazd	m ²		80,000
2	9	CEN 231-00-03-04-00	Chodniki z kostki bet. gr.8cm pods cem-piask kolor szary(zjazd)	m ²		80,000
2	10	CEN 231-00-03-04-00	Chodniki z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor czerwony(chodnik)	m ²		210,000
3 ELEMENTY BETONOWE I REMONTOWE						
3	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzdowy 20x22 cm na podsypce cement-piask	metr		52,000
3	2	CEN 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana)	metr		10,000
3	3	CEN 231-04-03-03-00	Regulacja krawężnika betonowego wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		125,000
3	4	CEN 231-04-02-03-00	Ława pod oporniki betonowa zwykła	m ³		3,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	(62)*0,05			3,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	5	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	185,000
3	6	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrze betonowa z oporem	m ³	9,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 185*0,05
3	7	CEN N006-11-08-01-02	Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową (krawędź jezdni)	Mg	4,000
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4	1	CEN 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	1,000
4	2	CEN 201-05-05-02-00	Plantowanie ręczne powierzchni terenu z humusowaniem gr. śr 5cm	m ²	50,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: REMONT CHODNIKA W M. KŁODZISKO, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 63, OBREB KŁODZISKO, GM. WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

31-10-2020

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	983,97
R A Z E M :				

MATERIAŁY

1	1040099	Asfalt drogowy	kg	160,00
2	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,06
3	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	5,37
4	1602199	Pospółki do nawierzchni	m ³	19,05
5	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	5,69
6	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	53,04
7	2220103	Krawężnik prostokątny 100x30x20 szary	metr	10,20
8	2222411	Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x6	szt	10730,00
9	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	188,70
10	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	12,94
11	2390399	Masy asfaltowe z wypełniaczami	Mg	4,12
12	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,47
13	3930000	Woda przemysłowa	m ³	7,78
14	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,02
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych					R A Z E M :

SPRZĘT

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	6,38
2	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	3,51
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	1,65
4	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,11
5	12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	5,40
6	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	3,36
7	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	61,77
8	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	5,40
9	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,50
10	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	15,00
11	52271	Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą	m-godz	5,40
12	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	3,66
R A Z E M :				