

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 08.08.2022 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.18.2022

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.18.2022.

Pytanie 1:

W projekcie wykonawczym kanału technologicznego w zestawianiu materiałów widnieją większe ilości długości rur każdego typu niż sumy umieszczone w przedmiarze robót, proszę o wyjaśnienie lub podanie odpowiednich długości.

Odpowiedź na pytanie 1:

Podane w przedmiarach robót obmiary są właściwe.

Z uwagi na kolizje występujące na trasie kanał zaprojektowany został w standardzie KTP. Wiąże się to z ułożeniem na trasie 2 rur przepustowych HDPE125 (wg opisu p. 2.3.1 z rysunkiem poglądowym) oraz zaciągnięciem do jednej z rur wiązki 3 rur PE40 i pakietu.

Przykładowo:

1. przy ujęciu trasowym kanału podstawowego (czyli KTP) daje nam długość łączną trasową 1019,3m dla obydwu ulic (co daje nam długość łączną trasową rur 1019,3m x2 czyli 2038,6m). Pozostała ilość wzgl. wykazu materiałów to nadatki technologiczne, odcinki ktp.

2. Przy ujęciu trasowym rur światłowodowych RS oraz WMR – analogicznie jak w p. 1: dla rur RS to krotność 3x długość trasowa (dodatkowo; dla rur RS oraz pakietu WMR należy przyjąć nakłady materiałowe na wyłożenie studni „po drodze” – rury RS i pakiet muszą zachować ciągłość).

Pytanie 2:

W opisie branży elektrycznej ulicy Solidarności jest zapis: "(słupy oraz kabel niezainwentaryzowane, słupy do demontażu)". Proszę o informację ile słupów należy zdemontować. Roboty demontażowe nie zostały ujęte w przedmiarze robót, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Należy wykonać rozbiórkę dwóch słupów stalowych o wys. 4m wraz z oprawą i fundamentem. Załączono skorygowany przedmiar robót (dodano poz. nr 20).

Zamawiający

ZASTĘPCA BURMISTRZA KRUSZWICY

Bartosz Krajniak