

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce dn. 28 lutego 2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: AZP.2411.01.2024.MK

Dot. AZP.2411.01.2024.MK pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.

Zamawiający doprecyzowuje udzielone w dniu 27.02.2024 r. odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3:

Czy wymianie podlegają tylko i wyłącznie moduły rozszerzeń sterowników, czy należy uwzględnić do wymiany osprzęt towarzyszący (zabezpieczenia, okablowanie szaf, styczniki itp.)?

Odpowiedź:

Wymianie podlegają wszystkie zabezpieczenia elementów wykonawczych oraz szaf zasilających i sterowniczych z wykorzystaniem istniejących sterowników będących na gwarancji Producenta. Gwarancją objęte są sterowniki

- w budynku kuchni: 1N1 1W1; 1N2 1W2; 1N3 1W3; 1N4 1W4; 1N5 1W5; 2N 2W; 3N 3W; 4N 4W; 5N 5W; 6N 6W; 7/8N 7/8W; 9N 9W
- w budynku warsztatu: 1N 1W; 2N 2W; 3N 3W; 4N 4W; 5N 5W; 6N 6W.

Dla pozostałych central należy wymienić stare sterowniki na nowe.

2. Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 4:

Prosimy o przedstawienie dopuszczalnej mocy elektrycznej jaką Zamawiający dysponuje dla poszczególnych maszynowni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie dysponuje zapasem mocy w RGnn Kuchnia/Warsztaty. Moc nowy instalowanych urządzeń należy zbilansować z mocą urządzeń demontowanych.

3. Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót termomodernizacyjnych jest budynek kuchni zlokalizowany w osi 1-12/A-I

Odpowiedź:

Budynek kuchni zlokalizowany w osi 1-12/A-I wraz terenami sąsiadującymi w zakresach ujętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym, bez tunelu komunikacyjnego. Ponad to ściany zewnętrzne budynku pralni, kuchni/warsztatów i łączników usytuowane od strony tunelu komunikacyjnego należy ocieplić do poziomu stropu tunelu

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak