

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wykonanie sufitu podwieszanego		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z usunięciem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,021*3,2+5,8*5,8)*1,1	47,637920	
		RAZEM:	47,637920	m2 47,638
1.2	KNR AT 43/213/1	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami wraz z konstrukcją - analogia - demontaż wraz z wywozem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,021*3,2+5,8*5,8	43,307200	
		RAZEM:	43,307200	m2 43,31
1.3	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ścian pianką poliuretanową ciśnieniową - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,8*2+5,8*2	23,200000	
		3,021*2+3,2*2	12,442000	
		RAZEM:	35,642000	m 35,642
1.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		43.31	43,310000	
		RAZEM:	43,310000	m2 43,310
1.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,8*0,5)*4	11,600000	
		(3,021*0,5)*2+(3,2*0,5)*2	6,221000	
		RAZEM:	17,821000	m2 17,821
1.6	KNR AT 43/213/1	Sufit higieniczny podwieszany (przeznaczony do sal operacyjnych) z wypełnieniem płytami wraz z konstrukcją		
	Wyliczenie ilości robót:			
		43.31	43,310000	
		RAZEM:	43,310000	m2 43,310