


- UWAGI
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne wady Koordynacji międzybranżowej przedstawić nadziorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji jest zabronione.
 - Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierzac bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawowanie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, mogącej wpłynąć na prawidłową realizację i efekt końcowy prac, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
 - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową. Zakres i kolejność prac, rozróżniana technicznie i obowiązkowo przy robótach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wszystkie ściany murowane, w konstrukcji słownej i z płyt G-K, realizować z uwzględnieniem przebiegów instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejności realizacji.
 - Rozwiązania systemowe wykonąć zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zaznaczyć jest mieszanie różnych systemów przy realizacji jednego elementu wykonania.
 - Przebiega instalacje w stropach powierzyć u projektanta konstrukcji.
 - Przebiega instalacji przez przegrody oddzielania posarownego zabezpieczyć pod wg wytycznych proj. instalacji operatuł pod.
 - Zakreślenie się prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bzdach wykonanych w elementach zblotowych.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - prawo budowlane;
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie;
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN);
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.



- OZNACZENIA:**
- istniejące ściany
 - projektowane ściany w lekkiej
 - zabudowie wg oznaczenia ścian
 - zamurowania / likwidacje
 - proj. otworowania
- OZNACZENIA SUFITÓW:**
- oznaczenie wykończenia
 - początek układania
 - sufit stalowy, rastrowy 100x100 h26
 - folia samoprzylepna klejona do sufitu szer. 10cm kolor turkusowy z palety Pantone 3145 cv
 - Panel sufitowy akustyczny spód ok. 2,6m
- WYPOSAŻENIE**
- meble wg odrębnego opracowania
- LEGENDA**
- h=312,5 - wys. kondygnacji
 - h*=wys. pomieszczenia uśredniona. Pomiar wykazywały różne wartości
 - oprawy oświetlenia podstawowego
 - oprawy oświetlenia liniowe
 - oswietlenia linowe
 - Klimatyzator kasetonowy

tytuł	Projekt aranżacji sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS w Krośnie		
adres	Państwowa Akademia Nauk Sposowanych ul. Wypiańskiego 20, Krośno		
inwestor /adres	Państwowa Akademia Nauk Sposowanych ul. Rynek 1, 38-400 Krośno		
projekt	HELKON Meble Biurowe S.A. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa		
branża	ARCHITEKTURA	fazza	Projekt wykonawczy
stanowisko	inżynier i nazwisko	nr upr.	podpis
opracował	mgr inż. arch. Dominik Chmura	MA000421	
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
rysunek	Rzut sufitów		
nr rysunku	A-R.04	skala	1:50
		data	20.09.2025