

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3
RODZAJ WYROBU	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka stalowa
SYMBOL	Ds.01P	Ds.02P	Dw.01L
SCHEMAT			
widok z zewnątrz			
otwieranie drzwi	P	P	L
wymiary w świetle muru	140x240	110*240	110*207
wymiary skrzydła drzwi w świetle przejścia	90*230	100*230	100*200
Poziom 1	1	1	1
Poziom 2	–	–	–
SUMA	1	1	1
UWAGA	Drzwi przeszklone, aluminiowe w kolorze szarym RAL 7016 mat struktura, min. izol. aku. Ra1 48dB, szklenie dwukomorowe szkłem laminowanym. Okucia stal nierdzewna satyna, antywłamaniowe, zamek, podłączenie do instalacji alarmowej. Żołuzje manualne w kolorze RAL 7016 w prowadnicach zespolonych z osiecznicą drzwi. W osiecznicy doprowadzić kabel do podłączenia monitora (np. tablet) do systemu rezerwacji sali.	Drzwi przeszklone, aluminiowe w kolorze szarym RAL 7016 mat struktura, min. izol. aku. Ra1 48dB, szklenie dwukomorowe szkłem laminowanym. Okucia stal nierdzewna satyna, antywłamaniowe, zamek, podłączenie do instalacji alarmowej. W osiecznicy doprowadzić kabel do podłączenia monitora (np. tablet) do systemu rezerwacji sali.	Drzwi stalowe płaszczowe, bezklasowe. Kolor od wewnątrz czarny, od zewnątrz zgodny z kolorystyką istniejącej stolarki drzwiowej. Okucia stalowe malowane, zamek, antywłamaniowe. Drzwi z możliwością podłączenia do instalacji alarmowej.
	Izolacyjność akustyczna wg PN-B-02151-3:2015-10	Izolacyjność akustyczna wg PN-B-02151-3:2015-10	Izolacyjność akustyczna wg PN-B-02151-3:2015-10

UMIAGI			
<p>1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznienia się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji międzybranżowej przedstawić nadziorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji jest zabronione.</p> <p>2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru na żądanie bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, mogącej wpłynąć na prawidłową realizację i efekt końcowy prac, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.</p> <p>3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.</p> <p>4. Elementy z profili stalowych malowane proszkowo na kolor czarny RAL....</p> <p>5. Wszystkie ściany murowane, w konstrukcji stalowej i z płyt G-K, realizować z uwzględnieniem przejść instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejności realizacji.</p> <p>6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:</p> <ul style="list-style-type: none">- prawo budowlane;- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie;- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;- budowlano-instalacyjnych;- przepisy techniczne Instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.			
20.09.2023		w 1 wydanie pierwsze po uwagach inwestorskich	
Opis zmian			
tytuł			
adres			
inwestor /adres			
projekt			
błazna			
słanowisko			
opracował			
ysunek			
Zestawienie ślusarki drzwiowej			
nr rysunku			
A-Z6d.01			
skala			
1:50			
data			
20.09.2023			
RSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI			

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności zgodnie z art. 14 przecznej Ustawy.