


dźwig osobowy  
m<sup>2</sup>



**OZNACZENIA:**

- - Przewody instalacji hydrantowej
- - Przewody zimnej wody użytkowej
- - Przewody ciepłej wody użytkowej
- - Przewody cyrkulacji

Uwaga: Przewody rozdzielcze instalacji wodociągowe, wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc z płaszczem aluminiowym spawany doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe.(typ A)

## Izolacja przewodów za pomocą pianki PE

Przewody instalacji p.poż. oraz główne poziomy i pionowy instalacji wody zimnej i C.W.U. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych (typ B).

Isolacja przewodów instalacji C.W.U z wełny mineralnej np. ROCKWOOL 800, izolacja przewodów wody zimnej i ppoż za pomocą pianki PE ze względu na roszczenie.

LP	NAZWA POMIESZCZEŃ	RODZAJ POŚADZKI	POWIERZCHNIA
1.1	KIATKA SCHODOWA - projektowana	GRES	20,66
1.2	KOMUNIKACJA	GRES	138,91
1.3	DŹWIOG OSOBOWY - projektowany	GRES	7,09
1.4	WIATROLAP	GRES	14,79
1.5	STOŁOWIA	GRES	133,89
1.6	KUCHNIA	GRES	164,9
1.7	WIATROLAP	GRES	6,7
1.8	POKOJ NAUCZYCIELSKI	GRES	33,38
1.9	GABINET DYREKTORA	GRES	14,28
1.10	SEKRETARIAT	GRES	30,9
1.11	GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA	GRES	14,56
1.12	SALA LEKCyjNA	GRES	47,88
1.13	SALA LEKCyjNA	GRES	47,88
1.14	SALA LEKCyjNA (po przebudowie KOMUNIKACJA)	GRES	48,43
1.15	KIATKA SCHODOWA	GRES	29,21
1.16	SALA LEKCyjNA	GRES	57,06
1.17	SALA LEKCyjNA	GRES	57,06
1.18	GABINET LOGOPEDY	GRES	11,15
1.19	GABINET HIGIENISTKI	GRES	12,01
1.20	KOMUNIKACJA	GRES	54,38
			944,11
Powierzchnia użytkowa części poza zakresem oprac.			115,43
			1059,54

<b>PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH</b> <b>MARIUSZ KŁOSOWSKI</b> 88-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DZ. NR 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120 W CZERSKU  <b>ETAP I</b>	
<b>RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>		SKALA NR RYS	<b>1:100</b> <b>S1.2</b>
<b>BRANŻA SANITARNA</b> PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTAL. SANITARNE MGR INŻ. DARIUSZ SCHEFFS POMI004/P00S013		SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGULIN GP003-7343-2406	
15.09.2021		15.09.2021	