

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sal szkoły i przedszkola po zalaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Kolonia 14, 58-420 Chełmsko Śląskie
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim
ADRES INWESTORA: ul. Kolonia 14, 58-420 Chełmsko Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Maciej Kosal

DATA OPRACOWANIA: 13.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Piętro I			
1.1		Roboty wspólne dla wszystkich sal I piętra			
1	d.1.1 kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania (odkręcenie i ponowne przykręcenie lub zabezpieczenie: gniazd i włączników elektrycznych na ścianach, elementów wyposażenia, mebli, rolet itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1.1 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
1.2		Sala 446A			
3	d.1.2 ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		3 * (2,36 * 2,05)	m2	14,514	
				RAZEM	14,514
4	d.1.2 KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli	m2		
		5,85 * 9,01 - 1,47 * 0,97	m2	51,283	
				RAZEM	51,283
5	d.1.2 KNR 4-01 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.6	m2	26,762	
				RAZEM	26,762
6	d.1.2 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<ściana z drzwiami> 9,01 * 3,17 - 0,90 * 2,00	m2	26,762	
				RAZEM	26,762
7	d.1.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	26,762	
				RAZEM	26,762
8	d.1.2 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.6	m2	26,762	
				RAZEM	26,762
9	d.1.2 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.4	m2	51,283	
				RAZEM	51,283
10	d.1.2 KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		2 * (5,85 + 9,01) + 2 * (1,47 + 0,97) - 0,90	m	33,700	
				RAZEM	33,700
11	d.1.2 KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.4	m2	51,283	
				RAZEM	51,283
12	d.1.2 KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.3	m2	14,514	
				RAZEM	14,514
1.3		Korytarz			
13	d.1.3 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(2,61 + 1,11 + 1,98) * (0,99 + 1,34 + 1,26) - (2,61 * 0,15 + 2,44 * 1,58 + 0,46 * 1,58 + 0,46 * 0,39 + 1,98 * 0,99 + 0,24 * 1,26)	m2	13,048	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,048
14 d.1.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.15	m2	1,581	
				RAZEM	1,581
15 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<10 % powierzchni ścian> poz.16 * 0,1	m2	1,581	
				RAZEM	1,581
16 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		(2,61 + 0,15 + 1,11 + 0,99 + 1,98 + 1,34 + 0,24 + 1,26 + 2,56 + 1,97 + 0,46 + 0,39 + 2,44 + 1,86) * 1,30 - 8 * 0,90 * 1,30	m2	15,808	
				RAZEM	15,808
17 d.1.3	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1.3	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		<sala 439A, 443, do klatki schodowej> 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		<sala 440, 441, 442, 444, 446A> 5 * 0,90 * 2,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
20 d.1.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.13	m2	13,048	
				RAZEM	13,048
1.4		Sala 439A			
21 d.1.4	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy - przełożenie spęczniałych klepek	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1.4	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych	m2		
		poz.21	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1.4	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.21	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
1.5		Sala 440			
24 d.1.5	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,35 * 2,05	m2	4,818	
				RAZEM	4,818
25 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,79 * 2,42	m2	9,172	
				RAZEM	9,172
26 d.1.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.27	m2	0,758	
				RAZEM	0,758
27 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pas wys. 20 cm na 1 ścianie> 3,79 * 0,20	m2	0,758	
				RAZEM	0,758
28 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		2 * (3,79 + 2,42) * 3,15 - 0,90 * 2,00 - poz.24	m2	32,505	
				RAZEM	32,505
29 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.28	m2	32,505	
				RAZEM	32,505
30 d.1.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.25	m2	9,172	
				RAZEM	9,172
31 d.1.5	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.24	m2	4,818	
				RAZEM	4,818
1.6		Sala 441			
32 d.1.6	ZKNC C-2 0101-01	Przygotowanie podłóży - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,35 * 2,05	m2	4,818	
				RAZEM	4,818
33 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,84 * 3,08	m2	8,747	
				RAZEM	8,747
34 d.1.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.35	m2	1,136	
				RAZEM	1,136
35 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<pas wys. 20 cm na 2 ścianach> 2 * 2,84 * 0,20	m2	1,136	
				RAZEM	1,136
36 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.37	m2	30,678	
				RAZEM	30,678
37 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (2,84 + 3,08) * 3,15 - 0,90 * 2,00 - poz.32	m2	30,678	
				RAZEM	30,678
38 d.1.6	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.33	m2	8,747	
				RAZEM	8,747
39 d.1.6	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.32	m2	4,818	
				RAZEM	4,818
2		Parter			
2.1		Roboty wspólne dla wszystkich pomieszczeń parteru			
40 d.2.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania (odkręcenie i ponowne przykręcenie lub zabezpieczenie: gniazd i włączników elektrycznych na ścianach, elementów wyposażenia, mebli, rolet itp., zabezpieczenie przewodów wentylacji)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.1	KNR-W 4-03 0603-03 analogia	Odkręcenie i ponowne przykręcenie opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	kpl.		
		1 + 1 + 1 + 1 + 1	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.2.1	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Odkręcenie i ponowne przykręcenie opraw świetłkowych 2x40 W	kpl.		
		8 + 2 + 6 + 2 + 2 + 2	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
43 d.2.1	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów	m3		
		1,0	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Kuchnia i pom. w kuchni			
44 d.2.2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		3 * 2,35 * 2,05	m2	14,453	
				RAZEM	14,453
45 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,12 * 8,97 - 1,10 * 0,80	m2	62,986	
				RAZEM	62,986
46 d.2.2	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską glazury na ścianach	m2		
		2 * (7,12 + 8,97 + 2,61 + 1,95 + 2,46) * 1,50 + 2 * (1,10 + 0,80) * 1,50 - 1,00 * 1,50 - 3 * 0,90 * 1,50	m2	69,480	
				RAZEM	69,480
47 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		poz.45 + 2 * 0,64 * 8,97	m2	74,468	
				RAZEM	74,468
48 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2 * (7,12 + 8,97 + 2,61 + 1,95 + 2,46) * (3,14 - 1,50) + 2 * (1,10 + 0,80) * (3,14 - 1,50) - 1,00 * (3,14 - 1,50) - 3 * 0,90 * (2,00 - 1,50) - poz.44	m2	64,590	
				RAZEM	64,590
49 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.47	m2	74,468	
				RAZEM	74,468
50 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.48	m2	64,590	
				RAZEM	64,590
51 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.47	m2	74,468	
				RAZEM	74,468
52 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.48	m2	64,590	
				RAZEM	64,590
53 d.2.2	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
55 d.2.2	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.44	m2	14,453	
				RAZEM	14,453
2.3		Pom. przy kuchni			
56 d.2.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,35 * 2,05 + 4,04 * 1,10	m2	9,262	
				RAZEM	9,262
57 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,58 * 2,67	m2	14,899	
				RAZEM	14,899
58 d.2.3	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską glazury na ścianach	m2		
		2 * (5,58 + 2,67) * 1,5 - 0,90 * 1,50	m2	23,400	
				RAZEM	23,400
59 d.2.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.60 + poz.61	m2	16,124	
				RAZEM	16,124
60 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		<50% powierzchni sufitów> poz.64 * 0,50	m2	7,450	
				RAZEM	7,450
61 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<50% powierzchni ścian> poz.65 * 0,50	m2	8,674	
				RAZEM	8,674
62 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.64	m2	14,899	
				RAZEM	14,899
63 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.65	m2	17,348	
				RAZEM	17,348
64 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.57	m2	14,899	
				RAZEM	14,899
65 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (5,58 + 2,67) * (3,14 - 1,50) - 0,90 * (2,00 - 1,50) - poz.56	m2	17,348	
				RAZEM	17,348
66 d.2.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.57	m2	14,899	
				RAZEM	14,899
67 d.2.3	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.56	m2	9,262	
				RAZEM	9,262
2.4		Korytarz			
68 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(5,81 + 4,58) * (1,39 + 2,22) - 4,50 * 2,22 - 4,58 * 1,57	m2	20,327	
				RAZEM	20,327

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.70 + poz.71	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
70 d.2.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,00 + 1,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
71 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,00 + 1,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
72 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.74	m2	20,327	
				RAZEM	20,327
73 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.76	m2	42,389	
				RAZEM	42,389
74 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.68	m2	20,327	
				RAZEM	20,327
75 d.2.4	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$(5,81 + 1,57 + 4,58 + 2,04 + 5,89 + 2,22 + 4,50 + 1,39) * 1,53 - 6 * 0,80 * 1,53 - 5 * 0,90 * 1,53 - 5,00$	m2	23,611	
				RAZEM	23,611
76 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(5,81 + 1,57 + 4,58 + 2,04 + 5,89 + 2,22 + 4,50 + 1,39) * (3,20 - 1,53) - 6 * 0,80 * (2,00 - 1,53) - 5 * 0,90 * (2,00 - 1,53)$	m2	42,389	
				RAZEM	42,389
77 d.2.4	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
78 d.2.4	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		<sala 417, 416, 415, 413, 422> 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		<sala 414, 419, 420, 421> 4 * 0,80 * 2,00	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
80 d.2.4	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		0,80 * 2,00 + 0,90 * 2,00	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
81 d.2.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.68	m2	20,327	
				RAZEM	20,327
2.5		Pom. 414 Obierak			
82 d.2.5	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2 * 2,35 * 2,05	m2	9,635	
				RAZEM	9,635

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,82 * 5,90	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
84 d.2.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.85 + poz.86	m2	21,638	
				RAZEM	21,638
85 d.2.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		poz.83	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
86 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
87 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.83	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
88 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.90	m2	54,762	
				RAZEM	54,762
89 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.83	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
90 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (2,82 + 5,9) * 3,14	m2	54,762	
				RAZEM	54,762
91 d.2.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.83	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
92 d.2.5	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.82	m2	9,635	
				RAZEM	9,635
2.6		Pom. 415 Toalety			
93 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,60 * 0,95	m2	2,470	
				RAZEM	2,470
94 d.2.6	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłóży - zabezpieczenie folią malarską glazury na ścianach	m2		
		2 * (2,60 + 0,95 + 0,95) * 2,07 - 3 * 0,60 * 2,07	m2	14,904	
				RAZEM	14,904
95 d.2.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.96 + poz.97	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.93	m2	2,470	
				RAZEM	2,470
99 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.101	m2	10,350	
				RAZEM	10,350
100 d.2.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.93	m2	2,470	
				RAZEM	2,470
101 d.2.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (2,60 + 0,95 + 0,95) * (3,22 - 2,07)$	m2	10,350	
				RAZEM	10,350
102 d.2.6	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		poz.103	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.2.6	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.2.6	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.93	m2	2,470	
				RAZEM	2,470
2.7		Pom. 416 Środki czystości			
105 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$0,73 * 1,60$	m2	1,168	
				RAZEM	1,168
106 d.2.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.107 + poz.108	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		0,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
108 d.2.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		0,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
109 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.105	m2	1,168	
				RAZEM	1,168
110 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.113	m2	7,665	
				RAZEM	7,665
111 d.2.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.105	m2	1,168	
				RAZEM	1,168

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.2.7	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$2 * (0,73 + 1,60) * 1,50 - 0,70 * 1,50$	m2	5,940	
				RAZEM	5,940
113 d.2.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (0,73 + 1,60) * (3,22 - 1,50) - 0,70 * (2,00 - 1,50)$	m2	7,665	
				RAZEM	7,665
114 d.2.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.105	m2	1,168	
				RAZEM	1,168
2.8	Pom. 419				
115 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,52 * 1,65$	m2	5,808	
				RAZEM	5,808
116 d.2.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.117 + poz.118	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.2.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.115	m2	5,808	
				RAZEM	5,808
120 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.123	m2	17,989	
				RAZEM	17,989
121 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.115	m2	5,808	
				RAZEM	5,808
122 d.2.8	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$2 * (3,52 + 1,65) * 1,35 - 0,80 * 1,35$	m2	12,879	
				RAZEM	12,879
123 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (3,52 + 1,65) * (3,14 - 1,35) - 0,80 * (2,00 - 1,35) - 0,000$	m2	17,989	
				RAZEM	17,989
124 d.2.8	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.115	m2	5,808	
				RAZEM	5,808
2.9	Pom. 420				
125 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,52 * 2,51$	m2	8,835	
				RAZEM	8,835
126 d.2.9	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		$3,52 * 3,14$	m2	11,053	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,053
127 d.2.9	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.126	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
128 d.2.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.129 + poz.130	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.2.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.2.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.125	m2	8,835	
				RAZEM	8,835
132 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.135	m2	25,216	
				RAZEM	25,216
133 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.125	m2	8,835	
				RAZEM	8,835
134 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.126	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
135 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(3,52 + 2 * 2,51) * 3,14 - 0,80 * 2,00$	m2	25,216	
				RAZEM	25,216
136 d.2.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.125	m2	8,835	
				RAZEM	8,835
2.10		Pom. 421			
137 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,52 * 1,26	m2	4,435	
				RAZEM	4,435
138 d.2.10	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		3,52 * 3,14	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
139 d.2.10	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.138	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
140 d.2.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.141 + poz.142	m2	12,053	
				RAZEM	12,053

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.2.10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.2.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3,52 * 3,14	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
143 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.137	m2	4,435	
				RAZEM	4,435
144 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.147	m2	17,166	
				RAZEM	17,166
145 d.2.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.137	m2	4,435	
				RAZEM	4,435
146 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.138	m2	11,053	
				RAZEM	11,053
147 d.2.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(3,52 + 2 * 1,26) * 3,14 - 0,90 * 2,00$	m2	17,166	
				RAZEM	17,166
148 d.2.10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.137	m2	4,435	
				RAZEM	4,435
2.11		417 Korytarz			
149 d.2.11	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłóży - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		$1,00 * 2,10 + 1,00 * 1,22$	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
150 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,73 * 2,69	m2	15,414	
				RAZEM	15,414
151 d.2.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.152 + poz.153	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
152 d.2.11	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
153 d.2.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.150	m2	15,414	
				RAZEM	15,414
155 d.2.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.158	m2	23,016	
				RAZEM	23,016
156 d.2.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.150	m2	15,414	
				RAZEM	15,414
157 d.2.11	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$2 * (5,73 + 2,69) * 1,67 - 2 * 0,90 * 1,67 - 1,00 * 1,67$	m2	23,447	
				RAZEM	23,447
158 d.2.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (5,73 + 2,69) * (3,17 - 1,67) - 2 * 0,90 * (2,00 - 1,67) - 1,00 * (2,10 - 1,67) - 1,00 * 1,22$	m2	23,016	
				RAZEM	23,016
159 d.2.11	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.2.11	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		poz.159	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.2.11	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.150	m2	15,414	
				RAZEM	15,414
162 d.2.11	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.149	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
2.12		Magazyn (opakowania)			
163 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,71 * 2,71$	m2	4,634	
				RAZEM	4,634
164 d.2.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.165 + poz.166	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
165 d.2.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
166 d.2.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
167 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.163	m2	4,634	
				RAZEM	4,634
168 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.171	m2	20,279	
				RAZEM	20,279
169 d.2.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.163	m2	4,634	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,634
170 d.2.12	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$2 * (1,71 + 2,71) * 1,45 - 0,90 * 1,45$	m2	11,513	
				RAZEM	11,513
171 d.2.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (1,71 + 2,71) * (3,80 - 1,45) - 0,90 * (2,00 - 1,45)$	m2	20,279	
				RAZEM	20,279
172 d.2.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.163	m2	4,634	
				RAZEM	4,634
3		Piwnica			
3.1		Roboty wspólne dla wszystkich pomieszczeń piwnicy			
173 d.3.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania (odkręcenie i ponowne przykręcenie lub zabezpieczenie: gniazd i włączników elektrycznych na ścianach, elementów wyposażenia, mebli, rolet itp., zabezpieczenie przewodów wentylacji)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.3.1	KNR-W 4-03 0603-03 analogia	Odkręcenie i ponowne przykręcenie opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	kpl.		
		$2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2$	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
175 d.3.1	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
3.2		Korytarz			
176 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$10,44 * 1,28$	m2	13,363	
				RAZEM	13,363
177 d.3.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.178 + poz.179	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
178 d.3.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.176	m2	13,363	
				RAZEM	13,363
181 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.184	m2	14,637	
				RAZEM	14,637
182 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.176	m2	13,363	
				RAZEM	13,363

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.3.2	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$2 * (10,44 + 1,28) * 1,65 - 8 * 0,80 * 1,65$	m2	28,116	
				RAZEM	28,116
184 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (10,44 + 1,28) * (2,37 - 1,65) - 8 * 0,80 * (2,00 - 1,65)$	m2	14,637	
				RAZEM	14,637
185 d.3.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		$8 * 0,80 * 2,00$	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
3.3		Pom. 427			
186 d.3.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		$2,35 * 0,55$	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
187 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$4,16 * 2,64$	m2	10,982	
				RAZEM	10,982
188 d.3.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.189 + poz.190	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
189 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.187	m2	10,982	
				RAZEM	10,982
192 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.194	m2	29,339	
				RAZEM	29,339
193 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.187	m2	10,982	
				RAZEM	10,982
194 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (4,16 + 2,64) * 2,37 - 0,80 * 2,00 - \text{poz.186}$	m2	29,339	
				RAZEM	29,339
195 d.3.3	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.186	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
3.4		Pom. 428			
196 d.3.4	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		$2,35 * 0,55$	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
197 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$4,16 * 2,88$	m2	11,981	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,981
198 d.3.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.199 + poz.200	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
199 d.3.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.197	m2	11,981	
				RAZEM	11,981
202 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.204	m2	30,477	
				RAZEM	30,477
203 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.197	m2	11,981	
				RAZEM	11,981
204 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (4,16 + 2,88) * 2,37 - 0,80 * 2,00 - poz.196	m2	30,477	
				RAZEM	30,477
205 d.3.4	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.196	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
3.5	Pom. 430				
206 d.3.5	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,40 * 0,78	m2	1,092	
				RAZEM	1,092
207 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,62 * 8,92	m2	50,130	
				RAZEM	50,130
208 d.3.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.209 + poz.210	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.3.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.3.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.207	m2	50,130	
				RAZEM	50,130
212 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.214	m2	64,483	
				RAZEM	64,483
213 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.207	m2	50,130	
				RAZEM	50,130
214 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (5,62 + 8,92) * 2,31 - 0,80 * 2,00 - poz.206	m2	64,483	
				RAZEM	64,483
215 d.3.5	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.206	m2	1,092	
				RAZEM	1,092
3.6		Pom. 426			
216 d.3.6	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,35 * 0,55	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
217 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,86 * 4,14	m2	11,840	
				RAZEM	11,840
218 d.3.6	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską glazury na ścianach	m2		
		2 * (1,52 + 0,83 + 1,12 + 0,83) * 1,83 - 2 * 0,80 * 1,83	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
219 d.3.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.220 + poz.221	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
220 d.3.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,50 + 1,00 + 0,50	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
221 d.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1,50 + 1,00 + 0,50	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
222 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.217	m2	11,840	
				RAZEM	11,840
223 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.226	m2	13,416	
				RAZEM	13,416
224 d.3.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.217	m2	11,840	
				RAZEM	11,840
225 d.3.6	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		2 * (2,86 + 4,14) * 1,55 - 3 * 0,80 * 1,55	m2	17,980	
				RAZEM	17,980
226 d.3.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (1,52 + 0,83 + 1,12 + 0,83) * (2,31 - 1,83) - 2 * 0,80 * (2,00 - 1,83)	m2	3,856	
		2 * (2,86 + 4,14) * (2,31 - 1,55) - 3 * 0,80 * (2,00 - 1,55)	m2	9,560	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,416
227 d.3.6	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		2 * 0,80 * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
228 d.3.6	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.216	m2	1,293	
				RAZEM	1,293
3.7		Korytarz (kl. schodowa)			
229 d.3.7	ZKNC C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
230 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,65 * 2,72	m2	15,368	
				RAZEM	15,368
231 d.3.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		poz.232 + poz.233	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
232 d.3.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
233 d.3.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
234 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.230	m2	15,368	
				RAZEM	15,368
235 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.238	m2	32,618	
				RAZEM	32,618
236 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.230	m2	15,368	
				RAZEM	15,368
237 d.3.7	KNR-W 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		2 * (5,65 + 2,72) * 1,55 - 3 * 0,90 * 1,55 - 0,80 * 1,55	m2	20,522	
				RAZEM	20,522
238 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2 * (5,65 + 2,72) * (4,02 - 1,55) - 3 * 0,90 * (2,00 * 1,55) - 0,80 * (2,00 - 1,55)	m2	32,618	
				RAZEM	32,618
239 d.3.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.230	m2	15,368	
				RAZEM	15,368
240 d.3.7	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		3 * 0,90 * 2,00	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
241 d.3.7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.229	m2	1,600	
				RAZEM	1,600