
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe pomieszczenia dla KMP Kalisz
ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 19, Kalisz
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
BRANŻA : TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Witt (TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : maj 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Tymczasowy Komisariat Policji KMP Kalisz - Budynek Kuratorium					
1		KMP Kalisz - tymczasowa lokalizacja - budynek Kuratorium			
1.1		Sieć strukturalna Kat.5			
1	KNNR 5 d.1. 1209-0803 1	Przebijanie otworów śr. 20 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		17	otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 5-08 d.1. 0226-03 1	Montaż listew ściennych z PCV 60x40mm na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kolków rozporowych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 5-08 d.1. 0226-03 1	Montaż listew ściennych z PCV 110x50mm na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kolków rozporowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR AT-15 d.1. 0102-01 1	Kabel sieci strukturalnej Kat.5	m kab- la		
		48*60	m kab- la	2880.000	
				RAZEM	2880.000
5	KNNR 5 d.1. 0311-01 1	Montaż puszek instalacyjnych natynkowych 2M	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR AT-15 d.1. 0108-02 1	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych	szt.		
		12*3+3*4	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR AT-14 d.1. 0105-02 1	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej Kat.6	szt.		
		12*3+3*4	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR AT-15 d.1. 0112-01 1	Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Kat.5	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR AT-14 d.1. 0105-01 1 analogia	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 5 1m	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR AT-14 d.1. 0105-01 1 analogia	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 5 2m	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR AT-14 d.1. 0105-01 1 analogia	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 5 3m	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
1.2		Badania i pomiary sieci strukturalnej			
12	KNR AT-15 d.1. 0118-01 2	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		48	pomiar	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	172.9300		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Gniazdo RJ45 Kat.5	kpl.	48.0000		48.0000			
2.	kabel krosowy Kat.5 - 1m	szt	50.0000		50.0000			
3.	kabel krosowy Kat.5 - 2m	szt	24.0000		24.0000			
4.	kabel krosowy Kat.5 - 3m	szt	24.0000		24.0000			
5.	kolki rozporowe plastikowe'	szt.	120.0000		120.0000			
6.	kolki rozporowe z wkretami	szt	100.0000		100.0000			
7.	kolki rozporowe z wkretami'	szt	60.0000		60.0000			
8.	linka uziemiająca	szt.	2.0000		2.0000			
9.	Listwa kablowa KI 60x40.1 mm (nr 330110)	m	55.0000		55.0000			
10.	listwa przyścienna - listwa kablowa110x40	m	33.0000		33.0000			
11.	listwa przyścienna - łącznik 110x40	m	15.0000		15.0000			
12.	listwa przyścienna - łącznik 60x40	m	25.0000		25.0000			
13.	listwa przyścienna - narożnik 110x40	m	6.0000		6.0000			
14.	listwa przyścienna - narożnik 60x40	m	10.0000		10.0000			
15.	Panel 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, Cat 5e , 1U, wyposażony	kpl.	2.0000		2.0000			
16.	Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	m	2995.2000		2995.2000			
17.	Puszka natynkowa (pusta) 2x2M'	szt.	30.6000		30.6000			
18.	złącze RJ45	szt.	48.0000		48.0000			
19.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	m-g	20.1600		
2.	środek łączności bezprzewodowej kpl.	m-g	20.1600		
3.	wiertarka wieloczołnościowa	m-g	5.1200		
				RAZEM	

Słownie: