

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

**PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZĘKĘ MLECZKA W KM 5+468,00 W MIEJSCOWOŚCI GORLICZYNA
W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 110801R**

| Lp | Podstawa | Wyszczególnienie | Wartość netto (PLN) |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0 | 00.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE w tym m. in.: - dokumentacja projektowa, formalno-prawna, dokumentacja powykonawcza, - koszt obsługi geodezyjnej inwestycji, - koszt nadzorów właścicielskich nad przebudową urządzeń obcych oraz wyłączeń i odbiorów końcowych, - koszt badań prób odbiorów końcowych i częściowych, - koszt wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, koszt zapewnienia objazdów, koszt zaplecza Wykonawcy, - koszt odwrotzenia i zastabilizowania granic pasa drogowego (wraz z uwzględnieniem ewentualnych podziałów). | |
| 1. | D-01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE w tym m. in.: - wycinka drzew i zarośli, - zdjęcie warstwy humusu wraz z transportem lub zmagazynowaniem, - rozbiórka istniejącego obiektu inżynierskiego w niezbędnym zakresie, - rozbiórka elementów dróg oraz kolidujących urządzeń obcych, - rozbiórka kolidujących ogrodzeń wraz z zabezpieczeniem posesji na czas wykonywania robót. | |
| 2. | D-02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE w tym m. in.: - wykonanie wykopów, - wykonanie nasypów, - wykonanie zasypek, kształtowanie i ręczne plantowanie skarp. | |
| 3. | D-03.00.00.00 | ODWODNIENIE w tym m. in.: - przebudowa lub budowa odcinków kanalizacji deszczowej, - wykonanie studni i studzienek deszczowych, - wykonanie wylotów kanalizacji do rz. Mleczka. | |
| 4. | D-04.00.00.00 | PODBUDOWY (w obrębie dojazdów do obiektu) | |
| 5. | D-05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE (w obrębie dojazdów do obiektu) | |
| 6. | D-06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w tym m. in.: - humusowanie i obsiew skarp, - wykonanie umocnień karp korpusu drogi rowów drogowych oraz stożków nasypów przy obiekcie inżynierskim. | |
| 7. | D-07.00.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w tym m. in.: - wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wg. Zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu opracowanego przez Wykonawcę robót, - montaż barier drogowych oraz barier zabezpieczających ruch pieszych w niezbędnym zakresie. | |
| 8. | D-08.00.00.00 | ELEMENTY ULIC w tym m. in.: - wykonanie krawężników i obrzeży, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. | |
| 9. | M-11.00.00.00 | STAL KONSTRUKCYJNA (wytworzenie, dostarczenie na plac budowy, montaż i scalenie konstrukcji nośnej obiektu) | |
| 10. | M-12.00.00.00 | ZBROJENIE (wszystkie elementy żelbetonowe obiektu raz elementy betonowe posiadające zbrojenie o powierzchni w przekroju poniżej miniarnianego stopnia zbrojenia) | |
| 11. | M-13.00.00.00 | BETON (elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne) | |
| 12. | M-15.00.00.00 | IZOLACJA (izolacje bitumiczne, izolacje z papy, nawierzchnia z żywicy epoksydowych na chodniku i opasce) | |
| 13. | M-16.00.00.00 | ODWODNIENIE w tym m. in.: - wykonanie drenów na płycie pomostu, - montaż sączków i wpustów, - wykonanie kolektorów zbiorczych - wykonanie odwodnienia płyt przejściowych oraz drenaż zasypki za przyczółkiem, | |
| 14. | M-18.00.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE (wykonanie bitumicznych urządzeń dylatacyjnych lub uciąglenia nawierzchni) | |
| 15. | M-19.00.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZENIA - ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie inżynierskim, - montaż barier ochronnych, | |
| 16. | M-20.00.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE w tym m. in.: - zabezpieczenie antykorozyjne odsonionych powierzchni betonowych poprzez wykonanie powłok ochronnych, - montaż desek gzymśowych, - montaż łożysk, - wykonanie schodów skarpowych, - wykonanie zabezpieczenia koryta cieków wg. warunków ustalonych przez Zarządcę, - wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego wg. projektu opracowanego przez Wykonawcę. | |
| 17. | U-10.10.20.00 | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH BRANŻA SANITARNA (ewentualna przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wg. warunków uzyskanych od Zarządcy / Właściciela) | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | |