



PROJEKT - POMIESZCZENIE ARCHIWUM



A. PRACE ROZBIÓRKOWE

1. demontaż/skucie okładziny ściennej (płytki ceramiczna) w pomieszczeniu kuchennym
2. demontaż/skucie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu kuchennym

B. PRACE BUDOWLANE

1. naprawa ściany po demontażu ciągu kuchennego
2. montaż nowej podłogi z klepki jesionowej 300 (250) x 70 x 20 mm
3. uzupełnienie listew cokołowych
4. montaż drzwi przesuwnych całoszklanych otwór szer.69,7 cm wys. 252 cm, skrzydło szklane o wymiarach szer.72 wys. ok.220, montaż na szynie systemowej, szkło bezpieczne z naklejoną folią dekoracyjną
5. malowanie ścian farbą ceramiczną
6. malowanie sufitu podwieszanego pełnego z płyt g-k- farba emulsyjna

C. PRACE DOT. INST. SANITARNYCH

1. należy zaślepić istn.podłączenie wody zimnej i kanalizacji

D. PRACE ELEKTRYCZNE

1. wyłącznik oświetlenia górnego zlokalizowany na ścianie z istniejącym otworem drzwiowym,podlegającym zamknięciu, należy przenieść na ścianę przeciwną

E. PRACE MEBLARSKIE

1. wykonanie zabudowy szaf aktowych

Temat:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ BIURA DZIEKANA WYDZIAŁU MEIL WRAZ Z NOWĄ ARANŻACJĄ W GMACHU LOTNICZYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ		
Adres bud.:	Warszawa, Al. Niepodległości 222	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MEIL 00-665 Warszawa, ul.Nowowiejska 24
Jednostka projektowa:	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95		
Projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jolanta Sołtan Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90		Podpis:
Tytuł rys.:	PROJEKT - POMIESZCZENIE ARCHIWUM		
Data:	lipiec 2023		Skala:
	Nr rys.:		1:20
	A.15		