

201.2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + geodezyjny pomiar powykonawczy	km		
d.1	0119-03		0.03		
				RAZEM	0.03
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03		18		
				RAZEM	18.00
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-02		26		
				RAZEM	26.00
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		2.8		
				RAZEM	2.80
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05		70		
				RAZEM	70.00
3		PLAC			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01		150		
				RAZEM	150.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02		150		
				RAZEM	150.00
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-07		150		
				RAZEM	150.00
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.3	0104-08		150		
				RAZEM	150.00
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04		150		
				RAZEM	150.00
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01		150		
				RAZEM	150.00
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-02		150		
				RAZEM	150.00
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z płyt ażurowych 8x40x60 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem piaskiem	m ²		
d.3	0511-03		150		
				RAZEM	150.00
4		ROBOTY TOWARZYSZĄCE , UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI			
14	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odległość 3 km	m ³		
d.4	1103-04		58		
				RAZEM	58.00
15	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.4	0107-01		20		
				RAZEM	20.00

PRZEDMIAR