

Budowa utwardzonej drogi na os. Łegnowo (Program BBO) - łącznik ulicy Pionierów z ulicą Spółdzielczą

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta, głęb. 37 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	450,00		
2.	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C-90/3 gr. 25 cm	m2	450,00		
3.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową (ława deskowana) i oporem z betonu C12/15 .	m	300,00		
4.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kwadratowej EKO gr. 8cm, przestrzenie pomiędzy kostkami wypełnione kamieniem łamanym o frakcji 2/8, układanej na miale kamiennym o frakcji 0/4 (z wyłączeniem kruszywa osadowego)	m2	196,00		
5.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "cegielka" gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m2	254,00		
6.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa wjazdów kanałowych pierścieniami polimerowymi	szt.	1,00		
7.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	4,00		
8.	D.05.03.23	Montaż kostki pamiątkowej (Program BBO)	szt.	1		
9.	D 00.00.00	Projekt, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
					Ogółem netto	
					Podatek % VAT	
					Ogółem brutto	