

Lp.	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4
1	REMONT WYMIENNIKOWNI ŻEROMSKIEGO		
1.1	IZOLACJA MURKÓW I ŚCIAN SCHODÓW		
1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	20,15
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby - zeskrobanie starej farby ze ścian elewacji oraz murków	m ²	47,03
3	Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków	m ²	20,15
4	Izolacja od zewnątrz ścian i murków w istniejącym budynku - wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej wysokości do 1 metra	m ²	31,44
5	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej	m ²	67,18
6	Jednokrotne gruntowanie	m ²	67,18
7	Dwukrotne malowanie elewacji farbą - ściany płaskie Krotność = 2	m ²	67,18
8	Powłoka antygrafiti	m ²	67,18
1.2	WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH		
9	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	17,29
10	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha ocynkowana - obróbki attyk i murków	m ²	17,29
1.3	DACH		
11	Demontaż papy - przyjęto demontaż pasa szer. 80 cm papy obwodowo z wywiniciem na ściany	m ²	26,78

12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji - analogia, styropian spadkowy po obwodzie	m2	26,78
13	Pokrycie dachów papką na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki przemysłowe	m2	95,11
14	Uszczelnienie wentylatorów taśmą dekarską szer.15 cm oraz silikonem dekarским	m	5,40
1.4	ROBOTY WEWNĘTRZNE		
15	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 50%	m2	9,17
16	Zeskrobanie i zmycie starej farby - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2	9,17
17	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2	9,17
18	Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków	m2	9,17
19	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2	18,34
20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2	18,34
21	Czyszczenie przez szczołkowanie prętów zbrojenia	m2	0,50
22	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi wystającego zbrojenia	m2	0,50
23	Uzupełnienie ubytków w miejscach wystającego zbrojenia	m2	4,00
1.5	OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH - WYPROFILOWANIE		
24	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - Rozbiórka opaski betonowej	m2	6,05

25	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm)	m2	6,05
26	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (Ułożenie płyt chodnikowych w rozmiarze 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej) - ponowny montaż płyt chodnikowych z demontażu - przyjęto wymianę 10% uszkodzonych płyt	m2	6,05
1.6	ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
27	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonowych schodów	m2	3,90
28	Warstwy wyrównawcze na schodach z zaprawy cementowej - wypełnienie ubytków i zatarcie na ostro	m2	3,90
29	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km (tynki, papa, obróbki blacharskie, itp.)	m3	1,63
30	Utylizacja materiałów z rozbiórki (tynki, papa, obróbki blacharskie itp.)	m3	1,63