

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 10.50*2*3.80	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 79.800	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
3	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 79.800	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 10.50*6.10*2	m ² m ²	128.100	
				RAZEM	128.100
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 128.100	m ² m ²	128.100	
				RAZEM	128.100
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.50*2*0.25	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.50*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.80*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
9	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 128.100	m ² m ²	128.100	
				RAZEM	128.100
10	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 10.90*2*6.10	m ² m ²	132.980	
				RAZEM	132.980
11	KNR-W 4-01 0602-03	Ułożenie membrany dachowej 132.980	m ² m ²	132.980	
				RAZEM	132.980
12	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących 0.98*0.38*1.80	m ³ m ³	0.670	
				RAZEM	0.670
14	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych 0.670	m ³ m ³	0.670	
				RAZEM	0.670
15	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z użyciem dachówek krawędziowych oraz z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 132.980	m ² m ²	132.980	
				RAZEM	132.980
16	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku 10.90*2*0.25	m ² m ²	5.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.450
17	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (1.40+0.38)*2*0.40	m ² m ²	 1.424	
				RAZEM	1.424
18	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku 10.90*2	m m	 21.800	
				RAZEM	21.800
19	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku 2*3.80	m m	 7.600	
				RAZEM	7.600
20	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- dwa okna z demontażu 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 10.90*2	m m	 21.800	
				RAZEM	21.800
23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,10,15,16,18,19,20,21,22)			
24	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 6.80	m ³ m ³	 6.800	
				RAZEM	6.800
25	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu budowlanego 6.580	m ³ m ³	 6.580	
				RAZEM	6.580