

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja drogi gminnej nr 291863K Jazowsko - Pod Las w km 0+715 - 0+815 w m. Jazowsko"						
Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
		Podbudowa				
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 100*3,2 = 320,00 m2; 30 m2 - rozjazd, zjazd	m2	350,00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm ; 100*3,2 = 320,00 m2 ; 30 m2 - rozjazd, zjazd	m2	350,00		
		Nawierzchnia				
3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki SMA 16 JENA KR 1-2, o grubości 6 cm 100*3,0=300 m2, 30 m2 - rozjazd, zjazd	m2	330,00		
		Pobocza				
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm; 100*0,5*2	m2	100,00		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- uzupełnienie i utwardzenie poboczy; 100*0,5*2	m2	100,00		
					Wartość netto	
					Podatek VAT 23%	
					Cena brutto	