

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja drogi gminnej nr 291859K Jazowsko - Na Garbowiec w km 0+293 - 0+415 w m. Jazowsko"						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
Nawierzchnia						
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10,00		
2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-6 cm (warstwa ptofilowa) o śr. gr. 4 cm AC16W, wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem; (11*3)+(25*3,5)+(75*2,8)=33+87,50+210=330,50 m2; 71,50 m2 - rozjazd	m2	402,00		
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem	m2	402,00		
Pobocza						
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	122,00		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy; 122*0,5*2	m2	122,00		
					WARTOŚĆ NETTO	
					VAT 23%	
					WARTOŚĆ BRUTTO	