Tag	Text	P [kW]	U [V]	I [A]	VOS_400_3					Tabliczka opisowa	uchwyt Logimark	Aparatura obiektowa	Cabinet	Remarks
Z9RS1	**Rozdzielnia elektryczna**													
Z9XZ2	**Pole zasilające**													
Z9P61M1	Sprężarka powietrza 7,5bar	159,2	400VAC		1					1			Z9X23	zasilanie sprężarki z SO-16
Z9P60P1	Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza 7,5bar											1	LOCAL	Przetwornik ciśnienia APLISENS PC-28/0÷10bar/PD/GP
	Razem				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**		

UWAGA !!!

1. Ilość dławików w szafkach z rozłącznikiem remontowym należy dostosować do ilości kabli (patrz dokumentacja elektryczna) z uwzględnieniem dodatkowego dławika dla linki uziemiającej.

2. Wyłączniki remontowe, sygnalizację przedstartową i wyłączniki awaryjne należy dostarczyć na blachach ocynkowanch (o grubości min. 2mm) z daszkiem