

Zakres prac zmierzających do naprawy systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Bolechowo Obornicka 1.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie 14 kamer z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (okablowania) wraz z wymianą rejestratora (16 kamer TVI oraz 16 kamer IP), monitora do obsługi monitoringu i instalacją oprogramowania do zarządzania systemem monitoringu.

Zadanie obejmuje również odtworzenie system monitoringu w obrębie południowej elewacji budynku. W tym zakresie należy zamontować 3 kamery wraz z niezbędną instalacją celem połączenia do istniejącego systemu.

Do realizacji zadania należy zastosować sprzęt nie gorszy niż w poniższym zestawieniu:

1. SKRĘTKA UTP/K5/305M/PE -1 kpl.
2. DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD42PURZ 4TB 24/7 WESTERN DIGITAL -2 szt.
3. KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision - 12 szt.
4. UCHWYT KAMERY DS-1280ZJ-XS Hikvision -14 szt.
5. KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE78H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision - 2 szt.
6. ZASILACZ IMPULSOWY 12V/21A/PA18 - 2 szt.
7. EXTENDER HDMI+USB-EX-100 -1 szt.
8. WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/3773-MTC RG59 YAP METACON -34 szt.
9. REJESTRATOR IDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision - 1szt.
10. Telewizor - 55" - Smart TV -1szt.
11. Wieszak do TV -1 szt.
12. Materiały instalacyjne -1 kpl.
13. KAMERA IP DS-2CD2T46G2-4I(2.8MM)(C) ACUSENSE – 3 szt.
14. Switch POE – 1 szt.
15. Szafka 6U

Powyższa lista obejmuje główne założenia wymagane przez zleceniodawcę, nie wyczerpując jej w przypadku montażu innych niezbędnych elementów. Wykonawca w ofercie skalkuluje całość niezbędnych materiałów do realizacji zadania (uruchomienia wraz z możliwością rejestracji systemu monitoringu za pomocą 17 kamer) .

Gwarancja na wykonane prace i zainstalowane materiały minimum 24 miesiące.