

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Leśniczówka I. Toporzysko w miejscowości Wysoka
Remont łazienki

Adres:

Wysoka

Kody CPV:

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna 13
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3	KNR 4-02 0521-0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego typu GP-2, GP-4 Analogia - demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.5	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową - Analogia demontaż miski ustępowej. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	Kalk. indywidualna	Demontaż lustra 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.7	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A - ANALOGIA demontaż włącznika 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8	KNR 4-03 1122-0600	Demontaż gniazd wtyczkowych, natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A - Analogia demontaż gniazd natynkowych. 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.9	Kalk. indywidualna	Demontaż listwy ochronnej na przewód elektryczny bez usunięcia przewodu. Przewód należy ponownie ułożyć w bruzdzie ściany i zabezpieczyć zaprawą cementową. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.10	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.11	KNR 4-03 1135-0200	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych na podłożu betonowym 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.12	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,2+1,7)*2*1,5	m ² m ²	8,700	8,700
1.13	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,2*1,71	m ² m ²	2,052	2,052
1.14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja całości materiału gruzu i demontowanego osprzętu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty budowlane			
2.1	KNR 4-01 0711-0101	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo- i pianobet. jedno miej. -1m ² . Analogia tynk w okolo drzwi oraz wskazane punktowo miejsca wynikowe w trakcie prac 0,5*(2+2+1)	m ² m ²	2,500	2,500
2.2	KNR-K 04 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 1,2*1,71	m ² m ²	2,052	2,052
2.3	KNR 2-02 2007-0200	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach 1,20*1,71	m ² m ²	2,052	2,052
2.4	KNR 2-02 2003-0500	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 55-01. Analogia - konstrukcja na ścianie w celu zakrycia rury opływowej od umywalki. 1,20*2,25	m ² m ²	2,700	2,700
2.5	KNR 2-02 2006-0101	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie bez pasków. Analogia. (1,20+1,71)*2*2,25	m ² m ²	13,095	13,095
2.6	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 1,20*1,71	m ² m ²	2,052	2,052

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.7	KNNR 2 1104-0200	Ościeżnice drewniane wykończone 0,9*2,1	m2 m2	1,890	1,890
2.8	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0,9*2,1	m2 m2	1,890	1,890
2.9	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów (1,2*1,71)*2*0,5+1,7*1,2	m2 m2	4,092	4,092
2.10	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną. Analogia posadzka z płytek ceramicznych 1,2*1,71	m2 m2	2,052	2,052
2.11	KNR-I 0-12 0829-0900	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną (1,2+1,7)*2*2,25	m2 m2	13,050	13,050
2.12	Kalk. indywidualna	Montaż lustra wraz z zakupem. Wymiar lustra 40x60 cm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Roboty instalacyjne Sanitarne			
3.1	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.2	KNR 2-15 0422-0200	Rury przyłączone do grzejników c.o. żeliwnych stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 20 mm. Analogia przyłączenie grzejnika. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.3	KNR 2-15 0419-0100	Grzejnik stalowy jednopłytowy GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania. Analogia - montaż nowego grzejnika 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.4	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt". Montaż ustępu analogia 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.5	KNNR 4 0137-0300	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm. Analogia 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.6	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolaniem. Analogia - umywalka nablatowa. 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.7	KNR 2-15 0208-0200	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm. Analogia podłączenie umywalki 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.8	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż szafki łazienkowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4		Prace inst. elektryczne			
4.1	KNR 4-03 1001-0500	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły. Analogia wykucie bruzd pod istniejący kabel do gniazd wtykowych. 1,5	m m	1,500	1,500
4.2	KNR-W 4-03 1012-0200	Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm 1,5	m m	1,500	1,500
4.3	KNR 5-08 0309-0600	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ² . Analogia montaż 2 nowych gniazd 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.4	KNR-W 5-08 0307-0200	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, jednobiegunowych. Analogia 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.5	KNR 5-08 0502-0400	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, cztery mocowania. Analogia dwie oprawy jedna ścienna i jedna sufitowa 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
4.6	KNR 5-08 0504-0500	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych z podłączeniem Analogia - montaż jednej oprawy łazienkowej sufitowej i jednej ściennej 2	szt. szt.	2,000	2,000