

PRZEDMIAR INWESTORSKI NIE-03-10R

CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Budowa: Remont lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: ul. Niecała 3m1 Świnoujście 72-600

PRZEDMIAR NIE-03-10R

Strona 1

30-05-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Roboty budowlane					
1	1	WKNR W401-03-31-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,400
1	2	WKNR W401-03-14-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,014
1	3	KNR 202-01-87-02-00	Nadproża prefabrykowane w ścianach działowych transport wyciągiem	metr	1,000
1	4	WKNR W202-15-09-03-00	Malowanie doborowe parapetów trzykrotnie farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem-analogia	m ²	1,200
1.1 Posadzki					
1.1	1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	6,000
1.1	2	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	6,000
1.1	3	KNR 202-11-05-03-00	Cokolik z terakoty 10x5 cm	metr	9,000
1.1	4	KNR 202-40-07-03-00	ślepa podłoga z płyt OSB grub 12 mm - analogia	m ²	40,680
1.1	5	KNR 202-11-36-01-01	Posadzki z paneli podłogowych na pióro-wpust	m ²	40,680
1.1	6	WKNR W202-11-24-04-00	Listwy przyścienne PCW klejone	metr	42,000
1.1	7	KNNR N007-05-07-04-00	Progi i listwy osłaniające	metr	6,000
1.2 Stolarka drzwiowa i okienna					
1.2	1	WKNR W202-10-22-04-00	Skrzydła drzwiowe szklone o pow do 1,6 m ² , szyba ponad 0,25 wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	4,800
1.2	2	WKNR W202-10-27-05-00	Drzwi zewnętrzne o pow ponad 1,5 m ²	m ²	1,900
1.2	3	WKNR W202-10-25-02-00	Ościeżnice stalowe	szt	1,000
1.2	4	WKNR W202-10-26-01-00	Ościeżnice drewniane	m ²	4,800
1.2	5	KNR 202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m	szt	2,000
1.2	6	PKZ 1912-01-02-09-00	Dopasowanie skrzydeł pojedynczych i regulacja okuć	szt	4,000
1.2	7	PKZ 1912-01-03-10-00	Dopasowanie okien zespolonych ponad 1 m ²	szt	3,000
1.2	8	PKZ 1912-01-03-09-00	Dopasowanie okien zespolonych do 1 m ²	szt	1,000
1.3 Roboty glazurnicze na ścianach					
1.3	1	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	8,500
1.3	2	WKNR W202-08-40-05-00	Licowanie ścian płytkami 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	8,500
1.3	3	KNR 202-08-42-01-00	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ²	metr	6,000
1.4 Szpachlowanie i Malowanie					
1.4	1	WKNR W401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ²	m ²	13,000
1.4	2	WKNR W401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	33,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	3	WKNR W202-08-30-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	135,150
1.4	4	WKNR W202-08-30-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	46,450
1.4	5	WKNR W401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16,450
1.4	6	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	135,150
1.4	7	WKNR W401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m ²	8,000
1.4	8	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	47,000
1.5 Meble i wyposażenie					
1.5	1	KNKB 041-02-05-03-00	Kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	1,000
1.5	2	WKNR W202-10-30-03-00	Szafki umywalkowe stojące dwudrzwiowe - analogia	m ²	0,480
1.5	3	WKNR W402-02-19-04-02	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce	szt	1,000
1.5	4	WKNR W402-02-20-02-00	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kmpl	1,000
1.5	5	KNKB 041-02-05-03-00	Kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	1,000
1.5	6	WKNR W402-02-23-02-00	Wymiana syfonu wannowego z tworzyw sztucznych	szt	1,000
1.5	7	WKNR W402-01-32-04-00	Wymiana baterii wannowej ściennej	szt	1,000
1.5	8	WKNR W402-01-32-01-00	Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchomą wylewką ściennej	szt	1,000
1.6 Roboty towarzyszące					
1.6	1	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	9,000
1.6	2	WKNR W202-10-36-02-00	Demontaż boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - analogia	m ²	8,000
1.6	3	WKNR W401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	4,000
1.6	4	WKNR W401-08-19-05-00	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogia	m ²	33,000
1.6	5	WKNR W401-03-53-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
1.6	6	WKNR W401-03-53-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
1.6	7	KNR 401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	12,000
1.6	8	WKNR W401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m ²	111,300
1.6	9	WKNR W401-01-09-13-00	Wywóz gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,200
1.6	10	WKNR W401-01-09-10-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 10	m ³	3,200
1.6	11	WKNR W401-01-09-13-00	Wyniesienie i utylizacja mebli - kalkulacja własna	m ³	0,500
2 Roboty sanitarne					
2	1	WKNR W402-02-10-05-00	Wymiana rury z PCW ø 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
2	2	WKNR W402-02-10-04-00	Wymiana rury z PCW ø 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
2	3	WKNR W402-02-10-03-00	Wymiana rury z PCW ø 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	3,000
2	4	KNR 403-10-04-03-00	Mechaniczne przebicie do 10 cm otworu ø do 60 mm w ścianie betonowej	szt	1,000
2	5	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	1,000
2	6	KNK 728-02-07-02-00	Przebicie otworu ø 50-100 w stropie ceglanym	szt	1,000
2	7	KNR 401-03-23-05-00	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	1,000
2	8	KNNR N004-16-10-01-00	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej - kalkulacja własna	szt	1,000
3 Roboty elektryczne					
3	1	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtykowych na podłożu ceglanym lub betonowym	metr	48,000
3	2	KNR 403-11-20-01-00	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami, przewod o przekroju do 2,5 mm ²	szt	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	3	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	6,000
3	4	KNR 403-11-30-02-00	Demontaż przycisków z tworzywa, 4 przewody na podłożu podtynkowym	szt	5,000
3	5	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
3	6	KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m ²	szt	1,000
3	7	KNK 728-02-09-01-00	Wykucie bruzdy do 100 cm ² w ścianie murowanej	metr	52,000
3	8	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	52,000
3	9	KNK 728-02-09-10-00	Wykucie bruzdy do 100 cm ² w podłożu betonowym	metr	12,000
3	10	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	12,000
3	11	WKNR W508-04-01-08-00	Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe w cegle do aparatów z 4 otworami	szt	8,000
3	12	WKNR W508-04-03-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia - tablica licznikowa wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym	szt	1,000
3	13	WKNR W508-04-03-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia - tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
3	14	WKNR W508-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	1,000
3	15	WKNR W508-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16	szt	3,000
3	16	WKNR W508-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B10	szt	1,000
3	17	WKNR W508-08-03-02-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 4 mm ² pod zaciski	szt	1,000
3	18	WKNR W508-02-01-02-00	Montaż uchwyty do kołków w cegle pod przewody kabelkowe	metr	1,000
3	19	WKNR W508-02-10-01-04	Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	22,000
3	20	WKNR W508-02-10-01-05	Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	42,000
3	21	WKNR W508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego przelotowego	szt	1,000
3	22	WKNR W508-03-09-01-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-bieg 10/16A/Z podtynkowego końcowego	szt	3,000
3	23	WKNR W508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt	11,000
3	24	WKNR W508-03-09-01-00	Montaż na podłożu gniazda do mediów - analogia	szt	1,000
3	25	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe ø 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	16,000
3	26	WKNR W508-03-01-20-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów mechanicznie w cegle	szt	16,000
3	27	KNR 508-08-02-03-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,1 dm ³	szt	16,000
3	28	WKNR W508-08-04-01-00	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm ²	szt	16,000
3	29	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły	szt	3,000
3	30	KNR 403-10-03-01-00	Mechaniczne przebicie do 0,5 cegły, otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły	szt	3,000
3	31	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	3,000
3	32	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	3,000
3	33	KNR 508-02-06-01-01	Przewód koncentryczny pod instalację TV - analogia	metr	14,000
3	34	KNR 508-02-10-01-00	Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 internetowy - analogia	metr	14,000
3	35	KNR 508-02-10-01-00	Przewód telefoniczny 4x0,5mm - analogia	metr	14,000
3	36	WKNR W508-03-09-01-00	Montaż na podłożu gniazda RJ45 i telefonicznego - analogia	szt	1,000
3	37	WKNR W508-03-09-01-00	Montaż na podłożu gniazda telewizyjnego - analogia	szt	1,000
3	38	WKNR W508-09-02-01-00	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
3	39	WKNR W508-09-02-02-00	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny	szt	2,000
3	40	WKNR W508-09-02-03-00	Pomiar rezystancji uziemienia - pomiar pierwszy	szt	1,000
3	41	WKNR W508-09-02-04-00	Pomiar rezystancji uziemienia - pomiar następny	szt	1,000
3	42	WKNR W508-09-02-05-00	Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	szt	1,000