

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P W MIEJSCOWOŚCI KOTLIN POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z
PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.1	0205-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m ³	3.5	
		3.5			
				RAZEM	3.5
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 8	m ³	3.5	
		poz.1			
				RAZEM	3.5
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	8.3	
		8.3			
				RAZEM	8.3
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV (pod krawężnik, obrzeże)	m	7.6	
		6.0+1.6			
				RAZEM	7.6
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.4	
		6.0*0.07			
				RAZEM	0.4
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	6.0	m	6.0	
				RAZEM	6.0
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeże)	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.1	
		1.6*0.04			
				RAZEM	0.1
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.6	
		1.6			
				RAZEM	1.6
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- bości warstwy po zagęszczeniu (zjazd)	m ²		
d.1	0105-07	8.3	m ²	8.3	
				RAZEM	8.3
10	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-08	Krotność = 2	m ²	8.3	
		poz.9			
				RAZEM	8.3
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za- gęszczeniu (zjazd)	m ²		
d.1	0105-01	8.3	m ²	8.3	
				RAZEM	8.3
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś- ci warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 7	m ²	8.3	
		poz.11			
				RAZEM	8.3
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm (zjazd)	m ²		
d.1	0114-05	poz.11	m ²	8.3	
				RAZEM	8.3
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm (zjazd)	m ²		
d.1	0114-07	poz.11	m ²	8.3	
				RAZEM	8.3
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej (zjazd) - kolor grafitowy	m ²		
d.1	0511-03	poz.11	m ²	8.3	
				RAZEM	8.3