

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- lampa- proj. lokalizacja
- nawierzchnia zwirowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI
- kostka betonowa - 6 cm
- podsypka z miału kamiennego - 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm-15cm
- warstwa odsączająca z piasku - 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA ŻWIROWEGO
- miał kamienny - 5 cm
- kliniec stabilizowany fi 0-31,5 mm - 5 cm
- kliniec stabilizowany fi 0-63 mm - 10 cm
- żwir lub piasek - 10 cm

pow. chodników z kostki 603,6 m2.
pow. chodników żwirowych ok. 227,5 m2.

121.29 - projektowane rzędne
121.29 - istniejące rzędne

Jednostka projektowa
ARCHI-KOM - pracowania projektowa
59-220 Legnica, ul. Lwowska 6/12

Nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonowskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO) dz. NR 1159, obręb Piekary Osiedle

Inwestor:
Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Słowiański 8

Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- spadki

Projektował: arch. Marek Soszyński - upr. nr 30/84/Lw - w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:		Branża: Architektura
Opracował: arch. Hanna Sobieraj-Komorowska	Podpis:		Branża: Architektura
Stadium: proj. budowlano-wyk.	Data: 25.05.2019	Skala: 1:500	NR RYS: 3