



Ozn.	Specyfikacja	Średnica										
1	Rura przewodowa	63x5,8	90x8,2	110x10,0	125x11,4	160x14,6	180x16,4	225x20,5				
2	Rura osłonowa stalowa			219x6,7								
3	Płoty szlęgowe typu FP-B (element "S") [szt.]	2	3	1	4	-	-	-	-			
3	Płoty szlęgowe typu FP-E (element "T") [szt.]	-	-	2	-	4	-	-	-			
3	Płoty szlęgowe typu FP-B (element "P") [szt.]	-	-	-	-	1	2	2	2			
3	Płoty szlęgowe typu FP-B (element "G") [szt.]	-	-	-	-	3	1	1	1			
4	Planka poliuretanowa	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Opaska termokurczliwa np. "CANUSA"	X	X	X	X	X	X	X	X			
L	Odległość pomiędzy płozami [cm]	100	100	200	200	200	200	200	250			

## Załącznik SWZ Nr 4.8d

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL. LEŚNA 21A	
PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Przejęcie kolektorem sanitarnym tłoczonym T1 rurą PEHDØ110mm w posie drogi wojewódzkiej nr 263 (Ślupca – Ślesin – Sompolno – Klodawa – Dąbie)
Nazwa rysunku	Szczegół ułożenia kolektora sanitarnego tłoczego T1 pod drogą wojewódzką nr 263
Inwestor	Gmina Olszówka Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Skala: szkic	Rys. nr 4
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdosz
Data:	Nr uprawnień GP7342/180/94 Pozdzieńnik 2021