

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na „**Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Zatom Stary - Ławica**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej ustawa Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie jaki tym MMA ma zostać użyty do wyrównania nierówności podłoża (remontów częściowych)? Zgodnie z OT i niektórymi zapisami SST ma być to mieszanka AC 16 W 35/50, jednakże w SST zapisano odniesienie do nieistniejącej SST dla betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej. Wykonawca prosi o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyrównania nierówności należy zastosować MMA AC 16W 35/50

Pytanie 2:

W związku z zakresem zadania (wykonywanie poszerzeń istniejącej nawierzchni) Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zlecał wykonania dokumentacji geotechnicznej – określono warunki gruntowo – wodne jako proste, a podłoże gruntowe należy do gruntów niewysadzinowych (grupa nośności G1)

Pytanie 3:


Wykonawca zwraca uwagę, że wymagana dokładność układania warstw bitumicznych (+-5 % grubości) oznacza, że warstwę ścieralną należy ułożyć w grubości od 38 do 42 mm. Taka precyzja jest z jednej strony nieosiągalna (ze względu na nierówności podłoża oraz dokładność sprzętu drogowego), a z drugiej strony nie wpłynie w istotny sposób na trwałość nawierzchni. Wykonawca prosi o zmianę wymagań na +-10 %

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż należy wykonywać roboty bitumiczne zgodnie z zapisami SST 05.03.13

Jednocześnie Zamawiający dołącza skorygowany PRZEDMIAR oraz Kosztorys ofertowy, w których wystąpił błąd w poz. 11,12 i 14.

Z-ca Dyrektora



Kinga Hedrych