Zestawienie przekrojów elementów drewnianych dachu:
- murłata (**Md**) 14 x 14 cm,
- płatew kalenicowa (Pd) 14 x 14 cm,
- krokiew (**Kd**) 12 x 20 cm,
- krokwie narożne (**Kn**) 12 x 20 cm,
- słupy (**Sd**) 16 x 16 cm,
- miecz **(Zd)** 10 x 10 cm.



ZESTAWIENIE DREWNA

L.p.	Profil	Ilość sztuk	Długość elementu (m)	Calkowita długość (mb)	Całkowita objętość (m3)	Opis elementu	Wymiar w rzucie [m]
1	12 x 20 cm	32	9,13	292,16	7,012	krokiew	7,75
2	12 x 20 cm	2	8,45	16,90	0,406	krokiew	7,16
3	12 x 20 cm	2	7,73	15,47	0,371	krokiew	6,54
4	12 x 20 cm	2	7,01	14,01	0,336	krokiew	5,91
5	12 x 20 cm	2	6,24	12,49	0,300	krokiew	5,25
6	12 x 20 cm	1	4,84	4,84	0,116	krokiew	4,84
7	12 x 20 cm	1	3,12	3,12	0,075	krokiew	2,67
8	12 x 20 cm	2	2,42	4,84	0,116	krokiew	2,05
9	12 x 20 cm	2	1,53	3,07	0,074	krokiew	1,26
10	12 x 20 cm	2	0,66	1,32	0,032	krokiew	0,48
11	12 x 20 cm	2	4,27	8,54	0,205	krokiew narożna	3,85
12	14 x 14 cm	2	15,88	31,76	0,622	murłata	15,88
13	14 x 14 cm	2	15,20	30,40	0,596	murłata	15,20
14	14 x 14 cm	1	3,80	3,80	0,074	murłata	3,80
15	14 x 14 cm	1	13,16	13,16	0,258	płatew kalenicowa	13,16
16	16 x 16 cm	4	3,12	12,48	0,319	słup	3,12
17	10 x 10 cm	8	1,41	11,28	0,113	miecz	1,00
				Σ	**11,10**		

UWAGI

1. Murłatę mocować do wieńca na śruby fajkowe M16 rozmieszczone w szalunku wieńca co max 2,0m.

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIN (np. B500B)
Śruby klasy 5.8
Drewno C24

Wymiary na rysunku podano w cm.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA
TYTUŁ:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
nr rys.: K.03	data: 08.2019 — skala: 1:50