


Wykonać 3 szt.

2012




315

**1** Wykonać 3 szt.

1

Wykonać 3 szt.

2012



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St3SX-b	B500B	
						Ø6	Ø12	
Nż-5 - wykonać 3 szt.								
1	12	315	6	3	18		56,70	
2	6	109	13	3	39	42,51		
Długość całkowita wg średnic						[m]	42,6	56,7
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	9,5	50,3
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	9,5	50,3
Masa całkowita						[kg]	60	

Otulina dolna	$c_{nom}=50 \text{ mm}$
Otulina boczna	$c_{nom}=25 \text{ mm}$

Stal zbrojeniowa prętów głównych A-IIIN (np. B500B)  
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (np. St3S)



**Karol Bulanda**  
**BULANDA Architekci**  
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE  
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
-----------	--

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
--------	--

ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
--------	-------------------------------

DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBREB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
----------	--

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
-------	--------------------

TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
------	--

CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA
--------	----------------------

TVTILK:	NADPROŽE NŽ-5, NŽ-6
---------	---------------------

PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
Specjalność:	nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
------------	--------------------------

nr rys.: K.26	data: 08.2019	skala: 1:20
---------------	---------------	-------------