


Rż-2

Wykonać 1 szt.



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St3SX-b	B500B
				Ø6	Ø16
Rż-2					
1	16	590	4		23,60
2	6	93	33	30,69	
Długość całkowita wg średnic [m]				30,7	23,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]				6,8	37,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				6,8	37,2
Masa całkowita [kg]				44	

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina c_{nom}=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa prętów głównych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (np. St3S)



Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN		
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN		
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA		
TYTUŁ:	RDZEŃ RŻ-2		
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń		
nr rys.: K.13	data: 08.2019	skala: 1:20	