


Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3SX-b	B500B	
				Ø6	Ø12	
Nż-4						
1	12	338	5		16,90	
2	6	151	11	16,61		
Długość całkowita wg średnic				[m]	16,7	16,8
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	3,7	14,9
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	3,7	14,9
Masa całkowita				[kg]	19	

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna c<sub>nom</sub>=50 mm  
Otulina boczna c<sub>nom</sub>=25 mm

Beton C25/30  
Stal zbrojeniowa prętów głównych A-IIIN (np. B500B)  
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (np. St3S)



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3SX-b	B500B	
				Ø6	Ø12	
Nż-3 - wykonać 1 szt.						
1	12	254	5		12,70	
2	6	93	14	13,02		
Długość całkowita wg średnic				[m]	13,1	12,6
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	2,9	11,2
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	2,9	11,2
Masa całkowita				[kg]	15	

<div><div>BA</div><div>Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175</div></div>	
INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA
TYTUŁ:	NADPROŻE NŻ-3, NŻ-4
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
nr rys.: K.25	data: 08.2019    skala: 1:20