



NADPROŻE Ns-1

1:20



przestrzeń nad belką
wypełnić szczelnie zaprawą



Poz.	Ilość	Przedmiot	Dług. w mm	Ciężar jedn. w kg	Ciężar 1 szt. w kg	Ciężar całkowity w kg
Nadproże Ns-1				kpl.1		
1	2	IN 140	1400	14,3	20,02	40,0
2	5	BL. 8 x 100	200	6,3	1,3	6,3
			dodatek na spoiny kg 1,5%:			0,69
Razem kg						47,0

Stal profilowa S235JR

Wymiary na rysunku podano w mm.



Karol Bulanda
BULANDA Architekt
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN		
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN		
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA		
TYTUŁ:	NADPROŻE Ns-1		
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń		
nr rys.: K.07	data: 08.2019	skala: 1:20	