

Przedmiar robót

Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich w powiecie zawierciańskim

Budowa: **Remont**

Lokalizacja: **Powiat Zawierciański**

Inwestor: **Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul.Sienkiewicza 34**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Centrum Usług Wspólnych , 42-400 Zawiercie ul.Rataja 29a**

Data opracowania:
2020-06-24

Kosztorys opracowany przez:
Beata Rachtan

Pozim cen II kwartał 2020

.....

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich w powiecie zawierciańskim		
1	Element	Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich		
1.1	KNR 231/1301/2	Oznakowanie poziome jezdni malowanie cienkowarstwowe o gr.0.3-0.8mm, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16 890,32		16 890,320000
		RAZEM:	16 890,320000	m2 16 890,320
1.2	KNR 231/1301/6	Oznakowania poziome jezdni malowanie cienkowarstwowe o gr. 0.3-0.8mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojowe, powierzchnie wyłączone z ruchu, malowane mechanicznie	m2	4 947,40
1.3	KNR 231/1301/6	Oznakowania poziome jezdni- analogia malowanie strukturalne grubowarstwowe	m2	890,40
1.4	Kalkulacja własna	Analogia- frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego	m2	126,78
1.5	KNR 231/1301/6	Oznakowanie poziome jezdni- analogia wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego(strukturalne grubowarstwowe) w kolorze biało-czerwonym	m2	74,60