

Zamawiający:**GMINA GORLICE**

ul. 11 listopada 2

38-300 Gorlice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: "Przebudowa i rozbudowa budynku GOPS w Gorlicach o szyb windy oraz dostosowanie do przepisów sanitarnych i PPOŻ w ramach inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury społecznej w gminie Gorlice”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:**Program Inwestycji Strategicznych****Edycja trzecia – PGR**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów windy (nośność, prędkość poruszania się, kolor wnętrza, wyposażenie, itp.)

Poniżej Zamawiający podaje wymagane parametry windy:

Typ dźwigu	Osobowy, samoobsługowy
Rodzaj napędu	Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy, min. 5,5kW
Sterowanie	Mikroprocesorowe zbiorcze góra - dół
Udźwig	Min. 630kg /13 osób
Prędkość [m/s]	Min. 1,0
Ilość przystanków / drzwi	4 - /- 4
Wysokość podnoszenia [m]	~ 7,96
Głębokość podszybia [mm]	Min. 1100
Wysokość nadszybia [mm]	Min. 3400
Wymiary wew. szybu S x G [mm]	1650 x 1950
Położenie maszynowni	W szybie dźwigu
Kabina	Przelotowa na wprost
Wymiary kabiny S x G x W[mm]	1100 x 1400 x 2075

Rodzaj drzwi	Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe
Wymiary drzwi [mm]	900 x 2000
Temperatura pracy dźwigu	Min. +5°C, max. +40°C
Ilość startów / 1h	180
Zasilanie	Prąd trójfazowy, 3x380V/50Hz
Wykonanie dźwigu	
Drzwi kabinowe	2kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AISI 441, wejście zabezpieczone kurtyną świetlną
Drzwi przystankowe	4kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AISI 441
Ściany kabiny	Panele wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AISI 441
Podłoga	Wykładzina antypoślizgowa trudnościaralna
Poręcz	Wykonana ze stali nierdzewnej, na ścianach bocznych
Sufit	Wykonany ze stali nierdzewnej, oświetlenie LED
Kaseta dyspozycji	Na pełną wysokości kabiny, wykonana ze stali nierdzewnej
Kasety wezwań	Wykonane ze stali nierdzewnej

Pytanie 2:

Czy zakres robót obejmuje dostawę i montaż daszku szklanego nad wejściem. Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie wymiarów daszku

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie daszku nad wejściem głównym do budynku jak i zadaszenia nad wejściem do windy. Szczegóły dotyczące rozwiązania znajdują się w ZAŁ NR 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie rysunków z rolety p poz. EI 60 pozycja w przedmiarze 1.2.6.2.1

Należy zastosować rozwiązanie typowe. Zamawiający nie dysponuje odrębnymi rysunkami rolety.

Pytanie 4:

Proszę o informację jak ma być sterowana roleta p poz. w przypadku pożaru. I na czyj koszt będą wykonywane przeglądy?

Rolety należy zamontować jako zewnętrzne z zamkiem topikowym. Projektowane rolety nie będą posiadać napędu mechanicznego i nie będą sterowane.

W okresie gwarancji przeglądy wykonywane będą na koszt wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy wykonanie robót elewacyjnych jest objęta zakresem zamówienia - brak w przedmiarach?

Należy przewidzieć z ofercie prace związane z dociepleniem balkonów od strony szybu oraz przemyście i odgrzybienie elewacji od strony szybu wraz z wykonaniem nowej powłoki malarskiej silikonowej przy zachowaniu istniejącej kolorystyki. ZAŁ NR 1 – przedmiar robót obejmujący dodatkowe pozycje.

Pytanie 6:

Czy wykonanie i montaż daszku szklanego wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2

Pytanie 7:

Czy wykończenie kominów nad dachem jest objęte przedmiotem zamówienia?

Wykończenie kominów nad dachem nie jest objęte opracowaniem,

Pytanie 8:

Brak w przedmiarach okien O3 p-poż EI60 - 18,18 m² – czy wchodzi w zakres zamówienia ?

Na zestawieniu stolarki okna O3 p-poż nie będą montowane (nie podlegają wycenie), zostają istniejące, a pokazany wymiar należy odnieść do rolet zewnętrznych p-poż. mających zostać zamontowanych na tych otworach okiennych.

Pytanie 9:

Czy rolety p-poż EI 60 są objęte zakresem zamówienia?

Takm rolety p-poż EI 60 są objęte opracowaniem,

Dodatkowo Zamawiający informuje, że pozycja przedmiaru (Parter poz. 1.2.2.14) została wstawiona omyłkowo i nie należy jej wyceniać

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ są integralną częścią SWZ.

Wójt

/-/ Jan Przybylski

.....
Kierownik Zamawiającego