

UWAGA: ZAŁĄCZONE PRZEDMIARY ROBÓT SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM. NIE NALEŻY ICH DOŁĄCZAĆ DO OFERTY

Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-25 0310-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²	208,00		
2 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	65,00		
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	130,00		
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	10,00		
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	10,00		
6 d.1	analiza indywidualna	Opłata za wysypisko	m ³	10,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Wiata drewniana				
7 d.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	14,00		
8 d.2	KNR 2-02 0204-08	Stopy fundamentowe żelbetowe C20/25 schodkowe	m ³	3,23		
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,07		
10 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	19,36		
11 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	19,36		
12 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	11,00		
13 d.2	KNR 4-01 0422-03	Słupy drewniane o przekroju 18/18 cm	szt.	8,00		
14 d.2	KNNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - płatwie	m	40,36		
15 d.2	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki i kulawiki	m	67,64		
16 d.2	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - zastrzały	m	22,00		
17 d.2	KNNR 2 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie narożne	m	17,68		
18 d.2	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe	m	56,16		
19 d.2	KNR 4-01 0201-12	Pas rynnowy - deski 3,2/18 cm	m	34,00		
20 d.2	analiza indywidualna	Dostawa elementów drewnianych	m ³	4,55		
21 d.2	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	82,30		
22 d.2	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²	82,30		
23 d.2	KNR-W 2-02 0525-01	Rynny dachowe z PCW - półokrągłe o śr. 120 mm	m	34,00		
24 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	5,00		
25 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	112,50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	36,98		
27 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	36,98		
28 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	112,50		
29 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	112,50		
30 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	112,50		
Razem dział: Wiata drewniana						
3	Chodnik					
31 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	130,00		
32 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	130,00		
33 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	130,00		
34 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	130,00		
35 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	182,00		
36 d.3	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	26,00		
37 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	26,00		
Razem dział: Chodnik						
4	Placyk pod śmietnik					
38 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	4,50		
39 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4,50		
40 d.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	4,50		
41 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4,50		
42 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	9,00		
43 d.4	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	0,90		
44 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	1,35		
Razem dział: Placyk pod śmietnik						
5	Utwardzenie pod urządzeniem liniowym					
45 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	35,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46	KNR 2-31 0101-d.5 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	35,00		
47	KNR 2-31 0103-d.5 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	182,00		
48	KNR 2-02 0607-d.5 01	Geowłóknina pod nawierzchnią żwirową	m ²	35,00		
49	KNR 2-31 0202-d.5 07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	35,00		
50	KNR 2-31 0202-d.5 08	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m ²	35,00		
51	KNR 2-31 0202-d.5 09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	35,00		
52	KNR 2-31 0202-d.5 10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	35,00		
53	KNNR 1 0206-03 d.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	10,50		
54	KNNR 1 0208-02 d.5	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	10,50		
Razem dział: Utwardzenie pod urządzeniem liniowym						
6	Miejsce pod ognisko					
55	KNR 2-21 0606-d.6 01	Ściany wokół ogniska wykonane z kamienia	m ³	0,94		
56	KNR 2-21 0606-d.6 08	Okładzina drewniana	m ²	1,88		
57	KNR 2-21 0606-d.6 06	Warstwa odsączająca żwirowa grub. 20 cm	m ³	0,63		
58	KNR 2-31 0501-d.6 07	Podłoże z kostki kamiennej nieregularnej	m ²	3,14		
Razem dział: Miejsce pod ognisko						
7	Urządzenia wraz z montażem					
59	d.7 analiza indywidualna	Tablice informacyjne	szt	2,00		
60	d.7 analiza indywidualna	Siłownia zewnętrzna - biegacz+orbitek	szt	1,00		
61	d.7 analiza indywidualna	Ławka bez oparcia	szt	13,00		
62	d.7 analiza indywidualna	Kosze na śmieci	szt	5,00		
63	d.7 analiza indywidualna	Karminki dla ptaków 2 szt	kpl	1,00		
64	d.7 analiza indywidualna	Stół drewniany dł. 180 cm + ławki drewniane 2 szt	szt	6,00		
65	d.7	Zbiornik na deszczówkę 265 l z tworzywa sztucznego	szt	2,00		
Razem dział: Urządzenia wraz z montażem						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Zieleń				
66 d.8	KNR 2-21 0323-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych - Cyprysik Lawsona wys. 150 cm	szt.	16,00		
67 d.8	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0,10		
68 d.8	KNR 2-21 0403-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha	0,10		
Razem dział: Zieleń						
9		Ogrodzenie				
69 d.9	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.	82,00		
70 d.9	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	10,00		
71 d.9	KNR 4-01 0203-01	Zalanie betonem C16/20	m ³	5,69		
72 d.9	KNNR 2 1602-03	Panel ogrodzeniowy 3 V o szerokości modułowej L=250 cm i oczkach 5x20 cm: - pręty poziome pojedyncze ∅ 4 mm w rozstawie co 20 cm - pręty pionowe ∅ 4 mm w rozstawie co 5 cm - H 183	m	254,00		
73 d.9	KNR 2-02 1808-11	Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa szer. 5.0 m wys, 1,80 m + 2 furtki szer. 1,0 m . słupki 100/100/4	kpl.	1,00		
74 d.9	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³	6,19		
75 d.9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	6,19		
76 d.9	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg	19,44		

Razem dział: Ogrodzenie						
10	Inne roboty					
77 d.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż siatki do bramek do piłki ręcznej 3x2 m	szt	2,00		
78 d.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż siatki do piłkochytów	m ²	100,00		
79 d.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupa do piłkochwyków profil zamknięty 100/100 mm wys. 4 m	szt	1,00		
Razem dział: Inne roboty						