



**przekrój typowy
na odcinkach z wymianą podbudowy**

Skropienie - warstwa III naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m²
Skropienie - warstwa II naw. - grys kam. frakcji 5-8mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 3kg/m²
Skropienie - warstwa I naw. - grys kam. frakcji 8-12mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 4kg/m²
Podbudowa w-wą górna zagęszczona mechanicznie
mieszanka frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm
Podbudowa w-wą dolna zagęszczona mechanicznie
mieszanka frakcji 0-63,0mm gr. 35 cm
Istniejący grunt



**przekrój typowy
na odcinkach z uzupełnieniem ubytków**

Skropienie - warstwa III naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m²
Skropienie - warstwa II naw. - grys kam. frakcji 5-8mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 3kg/m²
Skropienie - warstwa I naw. - grys kam. frakcji 8-12mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 4kg/m²
Uzupełnienie kruszywem z zagęszczeniem mechanicznym
kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm 5-10 cm
Istniejące warstwy jezdni



		SKALA				
"SKALA" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ. JAROSŁAW SUCHORA						
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE		Skala: 1:50	Projektant:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
OBIEKT: REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW. 242/343 HUCZWICE - MIKÓW - LEŚNICTWA CZARNE		mgr inż. Jarosław Suchora	budowlana	PDK/0038/ POOK/13		
LOKALIZACJA: Jednostka ewid.: Baligród Gmina_182101_2 Obręb: Baligród_0001 Działki nr ew.: 6/1 Obręb: Huczvice_0004 Działki nr ew.: 213; 187; 190 Obręb: Rabe_0011 Działki nr ew.: 15/2; 17; 20; 37; 69						
			Inwestor: PGL LP NADLEŚNICTWO BALIGRÓD ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród	Data: MAJ 2022	Nr rys. 2	