
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Inwestorski

BSO łazienka nr 2

Obiekt BSO łazienka nr 2

Budowa Kraków, Al. Mickiewicza 21

Inwestor Uniwersytet Rolniczy Kraków, Al. Mickiewicza 21

Koszty zakupu

BSO łazienka nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		BSO Łazienka nr 2		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi i ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	2,000
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 4,35*0,81+2,1*0,6	m ²	4,784
		razem	m ²	4,784
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ściany 4,35*2,0*2+1,41*2,0*4	m ²	28,680
		razem	m ²	28,680
4	KNR 4-01 0339/06	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - obniżenie przewodu wentylacyjnego poniżej sufitu podwieszonego	m	0,700
5	KNR 4-01 0325/04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł - przemurowanie przewodu wentylacyjnego	m	0,700
6	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych krystalizujących o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²	28,680
7	KNR 4-01 0603/04	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej z polimerowej masy uszczelniającej - analogia 4,35*0,81+2,1*0,6+0,85*2,0+0,6*2,0*2+ 4,35*0,3*2+1,41*0,3*4	m ²	13,186
		razem	m ²	13,186
8	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, Gres polerowany, np. Nowa Gala Concept CN 12 4,35*3,7*2+1,45*3,7*4-0,8*2,0*3	m ²	48,850
		razem	m ²	48,850
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 4,35*0,81+2,1*0,6	m ²	4,784
		razem	m ²	4,784
10	KNR-W 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa 50-01 obudów geberitów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych obudowa geberitu 1,12*1,3 1,12*0,20	m ²	1,456
		razem	m ²	0,224
			m ²	1,680
11	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ² (np. zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m ²	4,784
12	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (np. zaprawa EVI - sucha mieszanka) (Krotność= 2)	m ²	4,784
13	KNR 0-41 0110/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą np. SUPERFLEX-100	m ²	4,784
14	NNRNKB 6 2806/04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych np. GRES 30x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych np. ATLAS o grubości warstwy 4mm, płytki np. Nowa Gala, Concept CN 12 naturalna	m ²	4,784
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami opaskowymi lustro 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
16	KNR 4-01 0339/06	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - obniżenie przewodu wentylacyjnego poniżej sufitu podwieszonego	m	0,700
17	KNR 4-01 0325/04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł - przemurowanie przewodu wentylacyjnego	m	0,700
18	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną		

BSO łazienka nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	0,700
19	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi	m2	4,784
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,784
21	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	0,500
22	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,100
23	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,000
24	KNR 4-01 1212/37	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm - analogia	m	4,100
25	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia łazienek	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra, zlicowane z pow. płytek, sfazowane lustro 1,0*0,85	m2	0,850
			razem	m2
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
28	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
29	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	1,120
30	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	1,120
31	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą 27	m2	27,000
			razem	m2
32	Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie warszawskie	kpl	1,000