

„Budowa drogi gminnej w m. Margońska Wieś ul. Kościuszki przy parku”

PRZEDMIAR ROBÓT

nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH		
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,103
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
	mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (utylizacja po stronie wykonawcy)	m3	124,85
04.00.00	PODBUDOWY		
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża	m2	304,52
04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA		
	warstwa odcinająca z piasku grubego o grubości 15 cm	m2	304,52
04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm	m2	304,52
05.00.00	NAWIERZCHNIE		
05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "EKO-DOMINO" (powierzchnia przepuszczalna)	m2	221,83
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	6,27
	naw. z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	76,42
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW		
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	63,96
08.00.00	ELEMENTY ULIC		
08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
	opornik bet. 12×25×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	210
	ustawienie krawężnika najazdowego betonowego 15×22×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	6
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	10,3
08.03.01	OBREŻA BETONOWE		
	obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm	m	3
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	0,11
10.00.00	INNE ROBOTY		
10.10.02	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
	Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00