

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i remont korytarza w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie  
ADRES INWESTYCJI : 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20  
INWESTOR : GMINA CHRZANÓW  
ADRES INWESTORA : 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Kozak  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Niemas  
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana okien i drzwi</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	7,8	m <sup>2</sup>	7,800	
				RAZEM	7,800
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
5	KNR 0-19	Wymiana drzwi na aluminiowe zewnętrzne wyposażone w samozamykacz, profil ciepły, antywłamaniowe z dwoma zamkami patentowymi, z przeszkle- niem, kolor RAL7016 z antabą, ościeżnicą w kolorze dopasowanym do skrzydła. o wym. w świetle ościeżnicy 900 x 2000 mm, skrzydła otwierane na zewnątrz pomieszczenia;	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06 analogia	2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
6	KNR 0-19	Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.5 m2, 3 szybowe, antywłamaniowe, szkło bezpieczne P4 z klamką, kolor biały wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-06 analogia	2,204	m <sup>2</sup>	2,204	
				RAZEM	2,204
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	0,6*(1,03+1,07+1,02+1,08)+2,1*2*0,5	m <sup>2</sup>	4,620	
				RAZEM	4,620
<b>2</b>		<b>Posadzka</b>			
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-07	90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę gru- bości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-03	Krotność = 5 90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNR 2-02	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych (granit płomieniowany G603 NEW BIANCO CRISTAL) wraz z impregnacją	m <sup>2</sup>		
d.2	2111-01 (2)	90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-02	Cokoliki o wysokości do 20 cm, (granit, sjenit, wapień zbity)- wysokość 7 cm wraz z impregnacją	m		
d.2	2111-13 (2)	68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
13	KNR 2-02	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej z wkładem szczotkowo-gumowym wys. 18 mm o wymiarach 150 x 100 cm	szt.		
d.2	1219-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-18	90*0,3	m <sup>3</sup>	27,0	
				RAZEM	27,0
15	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-20	Krotność = 6 90*0,3	m <sup>3</sup>	27,00	
				RAZEM	27,00
16	Kalkulacja in- d.2	Oplata za utylizację	t		
	dywidualna	0,27	t	0,270	
				RAZEM	0,270
<b>3</b>		<b>Ściany</b>			
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01	90	m <sup>2</sup>	90,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 280,000	90,000 280,000
19	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - lamperia do wysokości 1,2 m 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 140,000	140,000 140,000
20	KNNR 2 d.3 1404-02	Malowanie grzejników i rur 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
21	KNR 7-08 d.3 0807-01 analogia	Demontaż i montaż nowych tabliczek informacyjnych 10	szt. szt.	RAZEM 10,000	10,000 10,000
22	KNR-W 4-01 d.3 1215 analogia	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
<b>4</b>		<b>Sufit</b>			
23	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 7	szt. szt.	RAZEM 7,000	7,000 7,000
24	KNR AT-43 d.4 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu widoczna z profilami głównymi co 60 cm 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 90,000	90,000 90,000
25	KNR AT-43 d.4 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy - montaż kasetonów LED 7	szt. szt.	RAZEM 7,000	7,000 7,000
26	KNR-W 5-08 d.4 0803-02 analogia	Połączenie przewodów kasetonów LED do istniejącej instalacji elektrycznej 7	szt. szt.	RAZEM 7,000	7,000 7,000
				RAZEM	7,000