

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023/MK

Przeгляд instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w KPP w Bytowie.

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
Adres: ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów
77-100 Bytów

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres: ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Stan istniejący:

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przeszedł generalny remont w roku 2008. W tym czasie wymieniona została również instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (AW). Do prawidłowego oświetlenia zastosowano wybrane oprawy w wykonaniu dwufunkcyjnym (oświetlenie ogólne i ewakuacyjne). W chwili obecnej część z tych opraw może pracować nieprawidłowo. Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej obiektu w postaci papierowej, którą udostępni końcowemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiający posiada rzuty parteru i I piętra w postaci elektronicznej DWG.

Zakres prac:

Zamawiający zamierza zlecić wykonanie pomiarów i przeglądu instalacji AW. W wyniku przeprowadzonych czynności Zamawiający oczekuje:

1. Sprawdzenia istniejącej instalacji AW pod kątem zgodności z posiadaną dokumentacją i naniesienia stwierdzonych odstępstw.
2. Wykonania oględzin stanu technicznego wszystkich komponentów instalacji AW.
3. Sprawdzenia i wykonania pomiarów natężenia oświetlenia AW we wszystkich pomieszczeniach, których wymagają tego aktualne przepisy.
4. Wykonanie uzgodnionego z Zamawiającym dokumentu pn.: „Książka Eksploatacji Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego” zawierającego w szczególności następujące elementy:
 - a. strona tytułowa z danymi obiektu,
 - b. dane charakterystyczne instalacji AW,
 - c. karty dziennika czynności serwisowych,
 - d. tabelaryczny spis wszystkich opraw AW zawierający dane techniczne modułów AW,
 - e. rzuty wszystkich kondygnacji obiektu z naniesioną instalacją AW z odniesieniami

- do tabeli oprav (z pkt. d),
- f. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w odniesieniu do opracowanych rzutów obiektu 9 (z pkt .e).
5. Zamawiający oczekuje przedstawienia opinii pod kątem
- sprawności istniejącej instalacji AW,
 - zgodności z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów w tym zakresie,
 - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedstawienia szczegółowych zaleceń w celu przywrócenia instalacji do sprawności oraz przedstawienia wyceny przeprowadzenia takich robót.
 - przedstawienie zaleceń do dalszej eksploatacji.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu :
- jeden komplet dokumentów w formie papierowej, podpisany przez osoby odpowiedzialne za opracowanie,
 - jeden nośnik pendrive (min. USB 3.0) w formie cyfrowej wszystkie dokumenty w formacie PDF, ponadto poszczególne dokumenty odpowiednio w formatach docx, xlsx, dwg.

Przepisy odniesienia w szczególności:

- PN-EN 1838:2013
- PN-EN 50-172:2005

Warunki realizacji:

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie:

- Pracowników o nieposzlakowanej opinii, uprawnionych do pracy przy instalacjach elektrycznych. Osoby uczestniczący w pracach na obiekcie zostaną poddani sprawdzeniu przez Wydział Bezpieczeństwa Informatyki pod kątem niekaralności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości mogą zostać nie dopuszczeni do prac.
 - Spełnienia warunków BHP.
- Termin realizacji 14 dni od daty udzielenia zlecenia.
 - Termin płatności 30 dni.

oprac. Michał Koziński