

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Rybaki 5  
 Obiekt: Remont elewacji frontowej i klatki schodowej w oficynie  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane  
 Lokalizacja: Czarnków ul. Rybaki 5

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
 Pl. Wolności 6  
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1		30-01-2020	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1			Remont elewacji - frontowej		
1	10	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>	75,478
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	11,35*6,65		75,478
1	20	PKZ 1908-01-23-08-00	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m <sup>2</sup>	23,080
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 okna	(1,0*1,50)*6*(1,5*1,5)		20,250
		2 drzwi	(1,31*2,16)		2,830
1	30	PKZ 1908-01-21-21-00	Czyszczenie ścian, pilastrów, gzymsów, cokołu	m <sup>2</sup>	79,961
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Front	(11,35*6,65)+(0,27*11,35)*2+(0,5*11,35)		87,282
		2 - okna	-(1,0*1,50)*6-(1,5*1,5)		-11,250
		4 -drzwi	-(1,31*2,16)		-2,830
		5 Ościeża drzwi	(2,16*2+1,31)*0,34		1,914
		6 Ościeża okien	(1,00+1,50*2)*0,17*6+(1,5*3)*0,17		4,845
1	40	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	5,000
1	50	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000
1	60	PKZ 1908-01-01-05-00	Uzupełnienie tynków zewn boniowanych wap i cem-wap do 1 m <sup>2</sup> - pilastry	m <sup>2</sup>	0,288
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,45*0,32)*2		0,288
1	70	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m <sup>2</sup>	79,961
1	80	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	73,202
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Front	(11,35*6,65)+(0,27*11,35)*2+(0,5*11,35)		87,282
		2 - okna	-(1,0*1,50)*6-(1,5*1,5)		-11,250
		3 -drzwi	-(1,31*2,16)		-2,830
1	90	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	6,759
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ościeża drzwi	(2,16*2+1,31)*0,34		1,914
		2 Ościeża okien	(1,00+1,50*2)*0,17*6+(1,5*3)*0,17		4,845
1	100	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby podkładowej	m <sup>2</sup>	79,961
1	110	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ścianach gr 1,5 mm	m <sup>2</sup>	73,202
1	120	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach	m <sup>2</sup>	6,759
1	130	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm gzyms pomiędzy oknami	m <sup>2</sup>	2,270
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gzyms między oknami	11,35*0,20		2,270
1	140	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	22,650
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	11,35+6,65+4,65		22,650
1	150	KNR 401-12-10-10-00	Lakierowanie 2-krotnie lakierobejcą stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,244
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(1,31*2,16)*1,5		4,244

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2			Remont klatki schodowej w oficynie		
2	160	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okno na parterze	szt	1,000
2	170	KNR 202-10-23-01-50	Okna PCW uchylno rozwieralne 1-dzielne o pow do 0,4 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	0,347
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szer* wysokość	0,55*0,63		0,347
2	180	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	1,500
2	190	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000
2	200	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przy drzwiach do p. Chmielarz	(2,05*2)+1,0		5,100
2	210	KNR 401-07-01-08-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> - przy zejściu do piwnic	m <sup>2</sup>	1,140
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit przy zejściu do piwnic	(0,95*1,2)		1,140
2	220	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach drewnianych	m <sup>2</sup>	1,140
2	230	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	0,950
2	240	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	1,140
2	250	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na suficie z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	1,140
2	260	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	1,140
2	270	WKNR W202-15-10-05-00	Malowanie płyt gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1,140
2	280	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>	71,997
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	(1,1*1,21)+(1,12*0,22)+(0,9*1,55)+(1,0*2,45)+(1,1*1,85)+(0,6*1,05)		8,087
	2	Sufit piętro	(2,38*2,75)+(0,37*1,22)		6,996
	3	Ściany piętro do półpiętra	(0,88*1,29)+(3,58+0,07)*2,75+(3,58+0,1)*2,36+(2,84*3,05)+(2,66*1,16)-(0,85*1,99)		29,914
	4	Ściany nad schodami	(1,23+0,34)*2,70		4,239
	5	Ściany wzdłuż biegu schodowego	(3,15*1,92)		6,048
	6	ściany parteru	(2,73*0,79)+(2,73*2,17)-(2,50*1,40)+(2,73*2,48)-(2,05*1,0)+(0,77*1,28)*0,5+(2,03*1,28)+(1,87*1,23)+(1,87*1,08)		16,712
2	290	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	15,088
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	(1,1*1,21)+(1,12*0,22)+(0,9*1,55)+(1,0*2,45)+(1,1*1,85)+(0,6*1,05)		8,087
	2	Sufit piętro	(2,38*2,75)+(0,37*1,23)		7,000
2	300	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na sufitach - parter	m <sup>2</sup>	8,087
2	310	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT - sufit parter	m <sup>2</sup>	8,087
2	320	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych - parter	m <sup>2</sup>	8,087
2	330	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT - sufit parter	m <sup>2</sup>	8,087
2	340	WKNR W202-15-10-03-00	Malowanie podłoża gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną - sufit parter	m <sup>2</sup>	8,087
2	350	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piętro	m <sup>2</sup>	7,000
2	360	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych - piętro	m <sup>2</sup>	7,000
2	370	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	7,000
2	380	WKNR W202-15-10-05-00	Malowanie płyt gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufit piętro	m <sup>2</sup>	7,000
2	390	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych ( ścian ) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	59,183
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany piętro do półpiętra	(0,88*1,29)+(3,58+0,07)*2,75+(3,58+0,1)*2,36+(2,84*3,05)+(2,66*1,16)-(0,85*1,99)		29,914
	2	Ściany nad schodami	(1,23+0,34)*2,70		4,239
	3	Ściany wzdłuż biegu schodowego	(3,15*1,92)		6,048

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		4	ściany parteru		$(2,73*0,79)+(2,73*2,17)-(2,50*1,40)+(2,73*2,48)-(2,05*1,0)+(0,77*1,28)*0,5+$ $(2,03*1,28)+(1,87*1,23)+(1,87*1,08)$	16,712
		5	Ościeża drzwi parter i okna		$(2,05*2+1,0)*0,33+(0,78*2+0,7)*0,26$	2,271
2	400	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	21,620	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi parter do lokalu i okno		$(2,05*2+1,0)+(0,78*2+0,7)$	7,360
		2	Narożniki sufitu i ścian		$1,12+1,05+1,23+2,7+2,75+2,36+3,05$	14,260
2	410	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	59,183	
2	420	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach nad lamperią	m <sup>2</sup>	35,089	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany - laperia		$59,183-(1,09+4,0+0,33*2+0,78+3,15+0,72+1,32+2,36+1,27+1,86)*1,4$	35,089
2	430	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	35,089	
2	440	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m <sup>2</sup>	35,089	
2	450	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast na ścianach - lamperia	m <sup>2</sup>	24,094	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany - laperia		$(1,09+4,0+0,33*2+0,78+0,72+3,15+1,32+2,36+1,27+1,86)*1,4$	24,094
2	460	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych, podstopni, balustrad drewnianych	m <sup>2</sup>	23,687	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obudowa schodów z wejściem do piwnic		$(1,84*1,22)+(2,13*2,82)*0,5$	5,248
		2	Balustrada		$(3,15*0,8)+(1,63*0,8)$	3,824
		3	Listwa pod biegiem schodowym		$(0,08*1,57)*2$	0,251
		4	Listwa przy biegu schodowym i i przy ścianie		$(0,27*3,5)*2+(0,27*1,6)*2$	2,754
		5	Stopnie		$(0,29*0,88)*12+(0,29*0,89)*6$	4,611
		6	Podstopnie		$(0,18*0,88)*13+(0,17*0,89)*6$	2,967
		7	Półpietro podłoga z desek		$(2,1*1,25)$	2,625
		8	Listwy drewniane przy podłodze na półpiętrze		$(1,2+2,1+1,17)*0,1$	0,447
		9	Policzek schodów		$(0,3*1,6)$	0,480
		10	Elementy drewniane nad schodami		$(0,3*1,6)$	0,480
2	470	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup> - jednostronnie	m <sup>2</sup>	7,787	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi wejściowe od wewnątrz		$(1,4*2,5)*1,5$	5,250
		2	Drzwi do lokalu na piętrze		$(0,85*1,99)*1,5$	2,537
2	480	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	12,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			$(2,9*3)+2,8+0,5$	12,000
2	490	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	3,000	