

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w m. Adamin, gm. Olszówka - Altana  
ADRES INWESTYCJI : Adamin, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

**mgr inż. Janusz Perkowski**

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§5 ust. 1; § ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

**GMINA OLSZÓWKA**  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka  
NIP 6662002107, R.311019289

INWESTOR:

**WÓJT**  
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Świetlica wiejska w m. Adamin, gm. Olszówka - Altana</b>			
1		Montaż kontrłat na dachu	m <sup>2</sup>		
d.1		3.50*3.50*1.2	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
2		(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
3		Deski czołowe malowane drewnochronem	m		
d.1		3.50*4	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
4		(z.VI) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
5		(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów wraz z taśmą kalenicową	m		
d.1		2.45*4	m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
6		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm w kolorze blachodachówki - pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>		
d.1		0.25*3.50*4	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
7		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm wraz z narożnikami zewnętrznymi	m		
d.1		3.50*4	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9		Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm wraz z kolanami	m		
d.1		2.20*2	m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>