

Mogilno, dnia 01.02.2024 r.

## WFE.271.3.1.1.2024.WFE

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie**”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej [www.bip.mogilno.pl](http://www.bip.mogilno.pl) oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

#### Pytanie 1

Dot. konstrukcji samonośnej.

Założona projektowo rozpiętość i wysokość łuku nie pozwalają na zastosowanie blach łukowych o podanych parametrach. Niestety z informacji jakie pozyskaliśmy żaden Producent nie jest w stanie zaproponować i wykonać blachy o podanych w projekcie parametrach. Łuk ma wysokość 8,18 m a przy tej rozpiętości musiałby mieć maksymalnie 3 m.

Musiałaby tu być zastosowana podkonstrukcja z płatwiami.

Rozwiązaniem byłoby:

1). Wykonanie konstrukcji wsporczej + płatwie (stalowa lub drewniana) na której typowe blachy łukowe (które można wyprodukować) stanowiły by pokrycie – ALE NIE BĘDĄ TO BLACHY SAMONOŚNE

2). Wykonanie konstrukcji wsporczej i zastosowanie blach trapezowych w „drugim kierunku” (bezpłatwiowo).

Plastyczność blach powalą na ukształtowanie pokrycia do planowanego kształtu hali.

W związku z powyższym pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany projektowe?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany projektowe.

#### Pytanie 2

Dot. słupów oświetleniowych zewnętrznych.

W punkcie 7.4.3.1 jest zapis o montażu słupów oświetleniowych 6 mb i oprawy 92W która zasilana ma być z panelu fotowoltaicznego, natomiast w punkcie dalej czyli 7.4.3.2 jest podana specyfikacja słupa oraz na końcu zapis o treści : "Zasilenie poprzez panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe".

W związku z powyższym pytaniem:

- 1). Czy nie ma jakiegoś błędu przy podanej mocy oprawy?
- 2). Czy oprawa ma być zasilana tylko z panelu czy też jeszcze z wiatraka?

Proszę o podanie powyższych szczegółów ze względu na to iż założenie oprawy takiej mocy może stanowić problem konstrukcyjny ze względu na ewentualny dobór paneli fotowoltaicznych i ich zamontowaniu na słupie o wysokości 6 mb, a także ewentualnej turbiny wiatrowej .

**Odpowiedź:**

Oprawy są dobrane poprawnie.

Zasilenie z paneli fotowoltaicznych bądź turbiny wiatrowej.

W przypadku faktycznych kłopotów z doбором odpowiedniego źródła zasilania Zamawiający dopuszcza zmianę w postaci zasilenia z RG.

**Pytanie 3**

W dokumentacji projektowej i przedmiarze występują rozbieżności. Przedmiar robót nie zawiera wykonania izolacji cieplnej, niezbędnej podkonstrukcji oraz pokrycia dachu. Proszę o informację czy ująć w wycenie? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów o te elementy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być podstawą dokonania wyceny. Podstawę do wykonania prac objętych zadaniem stanowi cała dokumentacja techniczna. Informację taką Zamawiający zawarł w Załączniku nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w ust. 3.

**Kierownik Zamawiającego**