

Przedmiar robót - sygnalizacja świetlna

Sumaryczne zestawienie materiału		
L.p.	Materiał	ilość [szt.]
1	maszt wysoki - wysięgnikowy	4
2	maszt niski	4
3	kamera wideo-detekcja	4
4	mikrofalowy detektor ruchu	4
5	przycisk dla pieszych wzbudzający syg.	8

Sumaryczne zestawienie materiału			
L.p.	Materiał		Długość [m]
1	kabel	YKY 4x10mm ²	10
2	kabel	YKYżo 5x1,5mm ²	550
3	kabel	YKSYżo 7x1,5mm ²	256
4	kabel	YKY 3x2,5mm ²	147
5	kabel	XzWDXpek 75-1,05/5,0	147
6	kabel	XzTKMXpw 2x2x0,8mm ²	147
7	rura	Pe110	144
8	rura	Pe75	96

studnia SKR-1	4 szt.
szafka sterująca	1 szt.