

**KOSZTORYS OFERTOWY GOL-00-022****CPV:**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

**Budowa:** Remont drogi gminnej wnr 206005P Tomczyce- Krzyżanki Gmina  
Gołańcz km 0+000,00 - 1+000,00 I etap

**Obiekt:** Droga gminna nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki - gminna publiczna  
klasy "D" Dojazdowa

**Rodzaj robót:** Drogowe - odtworzeniowe Tomczyce - Krzyżanki I etap L=1000,00m

**Lokalizacja:** Obręb 0009 Tomczyce działka nr 93 i 113 i obręb 0014 Krzyżanki  
działka nr 27  
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803\_5  
Gołańcz (W)

**Zamawiający:** Miasto i Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

KOSZTORYS GOL-00-022

Strona 1

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A1 CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowanymi palikami drewnianymi malowanymi na żółto	km	1,00	.....	.....
A1	20	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,00	.....	.....
A1	30	Kalkulacja indywidualna D-01.01.01a Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów w sposób stały ( znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) ( materiał kupiuję wykonawca- świadek betonowy )	szt	16,00	.....	.....
A1	40	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>	3000,00	.....	.....
A1	50	KNR 231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup>	3000,00	.....	.....
A1	60	KNR 201-02-06-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	125,00	.....	.....
A1	70	KNR 201-02-14-04-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 dalsze 5km	m <sup>3</sup>	125,00	.....	.....

**A2 CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań**

A2	10	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup>	850,00	.....	.....
A2	20	KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	350,00	.....	.....
A2	30	KNNR N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5 grub 20 cm na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	500,00	.....	.....
A2	40	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	850,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	50	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm średnio 100kg/m2	m <sup>2</sup>	850,00	.....	.....
A2	60	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	850,00	.....	.....
A2	70	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	850,00	.....	.....
<hr/>							
A3	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
A3	10	KNR	231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	4100,00	.....	.....
A3	20	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	4100,00	.....	.....
A3	30	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m <sup>2</sup>	4100,00	.....	.....
A3	40	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	4000,00	.....	.....
A3	50	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	4000,00	.....	.....
<hr/>							
A4	CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego i gruntowego						
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00 D-06.03.01a Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej	m <sup>2</sup>	1500,00	.....	.....
A4	20	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne uzupełnianie i plantowanie pobocza ziemnego	m <sup>2</sup>	2000,00	.....	.....
<hr/>							
OGÓLEM KOSZTORYS GOL-00-022							.....

**PRZEDMIAR ROBÓT GOL-00-022**

CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej wnr 206005P Tomczyce- Krzyżanki Gmina Gołańcz km 0+000,00 - 1+000,00 I etap

Obiekt: Droga gminna nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki - gminna publiczna klasy "D" Dojazdowa

Rodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe Tomczyce - Krzyżanki I etap L=1000,00m

Lokalizacja: Obręb 0009 Tomczyce działka nr 93 i 113 i obręb 0014 Krzyżanki działka nr 27  
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803\_5 Gołańcz (W)

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

PRZEDMIAR GOL-00-022

Strona 1

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowanym palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km 1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	I etap 1000m	1,0		1,00
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km 1,00
A1	30	Kalkulacja indywidualan		D-01.01.01a	Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacja punktów w sposób stały ( znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) ( materiał kupiuję wykonawca- świadek betonowy )	szt 16,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup> 3000,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000*2*1,50		3000,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup> 3000,00
A1	60	KNR	201-02-06-04-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup> 125,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		500*2*0,50*0,25		125,00
A1	70	KNR	201-02-14-04-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 dalsze 5km	m <sup>3</sup> 125,00
A2	CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań					
A2	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup> 850,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Zjazdy+skrzyżowania	350,00		350,00
		2	Pod poszerzenie jezdni	500*2*0,50		500,00
A2	20	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup> 350,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Zjazdy+skrzyżowania	350,0		350,00
A2	30	KNNR	N006-01-13-02-10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5 grub 20 cm na poszerzeniu	m <sup>2</sup> 500,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Na poszerzeniu	500*2*0,5		500,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A2	40	KNR 231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonj nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	850,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zjazdy+skrzyzowania		350,0		350,00
		2 Na poszerzeniu		500*2*0,5		500,00
A2	50	KNNR N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm średnio 100kg/m2	m <sup>2</sup>	850,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zjazdy +skrzyzowanie		350,0		350,00
		2 Na poszerzeniu		500*2*0,5		500,00
A2	60	KNR 231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	850,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zjazdy +skrzyzowania		350,00		350,00
		2 Na poszerzeniu		500*2*0,5		500,00
A2	70	KNNR N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	850,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zjazdy +skrzyzowania		350,00		350,00
		2 Na poszerzeniu		500*2*0,5		500,00
<b>A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>						
A3	10	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	4100,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000,0*4,10		4100,00
A3	20	KNR 231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonj nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	4100,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ciąg główny I etap		1000,0*4,10		4100,00
A3	30	KNNR N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m <sup>2</sup>	4100,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000*4,1		4100,00
A3	40	KNR 231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	4000,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000,0*4,0		4000,00
A3	50	KNNR N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	4000,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000,0*4,0		4000,00
<b>A4 CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego i gruntowego</b>						
A4	10	KNNR N006-01-13-05-00	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej	m <sup>2</sup>	1500,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000*2*0,75		1500,00
A4	20	KNR 231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne uzupełnianie i plantowanie pobocza ziemnego	m <sup>2</sup>	2000,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000*2*1		2000,00