






Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

PRZEKRÓJ



SCHEMAT PRZEDSTAWIONEJ PRZEKROJU



Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych producentów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów

Przed wykonaniem docieplenia należy każdorazowo dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych do których mocowana będzie warstwa izolacji. W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujących na problemy z nośnością elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugięć, spekań, rozszczepień, itp. należy zaprzestać wykonywania prac i skontaktować się z Projektantem, do dalszych prac można powrócić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektanta.

D1

- POKRYCIE Z PAPY
- WYLEWKA CEMENTOWA
- PŁYTY KORYTKOWE
- PUSTKA WENTYLACYJNA-PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI 27 CM
- PŁYTY STROPOWE
- TYNK WEWNĘTRZNY

S1

- ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- PROJEKTOWANE PŁYTY WARSTWOWE RDZEŃ TERMOIZOLACYJNY
- PŁYTY STANOWI SZTYWNA PIANKA POLIIZOCYJANUROWA
- O ZAMKNIĘTEJ STRUKTURZE KOMÓRKOWEJ. OKŁADZINĘ ZEWNĘTRZNĄ
- STANOWI BLACHA STALOWA POWLEKANA OGNIOWO CYNKIEM
- ZGODNIE Z PN-EN 14509.

* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzińska 6, 85-373 Bydgoszcz						
OBIEKT/INWESTYCJA		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ (BUDYNEK "B") WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA WETERYNARII W OPOLU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 170. BUDYNKU A				
ADRES INWESTYCJI		DZ.NR EWID. 17/17, OBREB 0061, UL. WROCŁAWSKA 170, 45-836 OPOLE.				
INWESTOR		WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 170.				
		ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek				
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13				
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ		DATA: 12.12.2022r.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU	A05
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJĘSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020						