

<b>Inwestor:</b>	<b>Powiat Gryfiński</b> <b>Ul. Sprzymierzonych 4; 74-100 Gryfino</b>
<b>Zadanie:</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku</b> <b>Trzcińsko Zdrój – Białęgi od km 2+414 do 3+164</b>
<b>Branża:</b>	<b>Drogowa</b>

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcińsko Zdrój – Białęgi od km 2+414 do 3+164.</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x	x	x
1.	D-01.01.01A	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	0,75		
x	x	<b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>	x	x	x	x
2.	D-01.02.02A	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm wraz z wywozem nadmiaru urobku na odkład wykonawcy. Materiał po uprzednim oczyszczeniu przeznaczony do ponownego wbudowania - obliczenia wg zał. Nr 1.	m <sup>2</sup>	5454,00		
3.	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. śr. 7cm (frez stanowi własność Inwestora) wraz z transportem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.	m <sup>2</sup>	2326,00		
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego / gruz betonowy/ o łącznej grub. 20 cm wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	1163,00		
5.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej podbudowy z brukowca grub. 15 cm wraz z wywozem materiału na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	1163,00		
6.	D-01.02.04	Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i tabliczek wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km.	szt.	8,00		
7.	D-01.02.04	Demontaż słupków stalowych znaków drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km.	szt.	10,00		
x	x	<b>Roboty rozbiórkowe RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Roboty ziemne</b>	x	x	x	
8.	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku na odkład Wykonawcy - wykop. -pod w-wy konstrukcyjne jezdni 2869,50 -pod w-wy konstrukcyjne zjazdów bitumicznych 156,00 -pod w-wy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej 54,00	m <sup>3</sup>	3079,50		
9.	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,00 m wraz z transportem i zakupem materiału.	m <sup>3</sup>	974,50		
10.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie powierzchni wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje nawierzchni do wartości Is=1,00. -pod w-wy konstrukcyjne jezdni 4720,00 -pod w-wy konstrukcyjne zjazdów bitumicznych 273,00 -pod w-wy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej 98,00	m <sup>2</sup>	5091,00		
x	x	<b>Roboty ziemne RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Podbudowy</b>	x	x	x	
11.	D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 o grubości 25 cm. -w-wa konstrukcyjna jezdni 4340,00 -w-wa konstrukcyjna zjazdów z nawierzchni bitumicznej 251,00 w-wa konstrukcyjna zjazdów z kostki betonowej 98,00	m <sup>2</sup>	4689,00		
12.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm (C90/3), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. -w-wa konstrukcyjna jezdni 4112,00 -w-wa konstrukcyjna zjazdów z nawierzchni bitumicznej 238,00 w-wa konstrukcyjna zjazdów z kostki betonowej 94,00	m <sup>2</sup>	4444,00		
x	x	<b>Nawierzchnia</b>	x	x	x	x
13.	D-05.03.05b D-04.03.01	Warstwa wiążąca z AC 16W KR 3-4 o gr. 7 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową. -w-wa konstrukcyjna jezdni 3883,00 -w-wa konstrukcyjna zjazdów z nawierzchni bitumicznej 225,00	m <sup>2</sup>	4108,00		
14.	D-05.03.05a D-04.03.01	Warstwa ścieralna z AC 11S KR 3-4 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową. -w-wa konstrukcyjna jezdni 3845,00 -w-wa konstrukcyjna zjazdów z nawierzchni bitumicznej 220,00	m <sup>2</sup>	4065,00		
15.	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej typu "cegiełka" gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>	94,00		
x	x	<b>Nawierzchnia RAZEM</b>	x	x	x	

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	<b>VI. ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
16.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	mb.	110,00		
x	x	<b>VI. Elementy ulic RAZEM</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Prace wykończeniowe</b>	x	x	x	x
17.	D-06.01.01	Plantowanie poboczy gruntowych oraz skarpy wykopu/nasypu. -pobocza gruntowe 364,00 -skarpy wykopu/nasypu 2449,00 (obliczenia wg zał. Nr 2)	m <sup>2</sup>	2 813,00		
18.	D-06.01.01	Humusowanie skarpy z obsianiem mieszaną traw przy grub. warstwy humusu 10 cm - pobocza gruntowe oraz skarpy wykopu/nasypu. Pobocza gruntowe należy wyprofilować i zagęścić. Humus z budowy po uprzednim oczyszczeniu. -pobocza gruntowe 364,00 -skarpy wykopu/nasypu 2449,00 (obliczenia wg zał. Nr 3)	m <sup>2</sup>	2 813,00		
19.	D-06.03.01a	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm (C90/3), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Nie dopuszcza się stosowania przekruszu otoczeków lub ziaren zwirow. Powierzchnię poboczy należy zmiałować miałem kamiennym #0/5.	m <sup>2</sup>	1 472,00		
21.	-	Montaż tablicy informacyjnej o wym. 80cm x 60cm wraz z uchwytnymi (2 szt.) i słupkami (1 szt.)	szt.	2,00		
		<b>Prace wykończeniowe RAZEM</b>				
x	x	<b>Stała organizacja ruchu</b>	x	x	x	x
22.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 60 mm.	szt.	12,00		
23.	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup> .	szt.	8,00		
		<b>Stała organizacja ruchu RAZEM</b>				
x	x	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcińsko Zdrój – Białęgi od km 2+414 do 3+164. - RAZEM</b>	x	x	x	