

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,98 | km km | 0,980 | |
| | | | | RAZEM | 0,980 |
| 2 | KNR 2-01 0129-01 | Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 980*(3+1,5) | m ² m ² | 4 410,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 410,000 |
| 3 | KNR 2-01 0129-02 | Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 980*(3+1,5) | m ² m ² | 4 410,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 410,000 |
| 4 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² podsypka minimum 10 cm 980*3 | m ² m ² | 2 940,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 940,000 |
| 5 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 980*1,5 | m ² m ² | 1 470,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 470,000 |
| 6 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5,5 980*1,5 | m ² m ² | 1 470,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 470,000 |
| 7 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18 | szt. szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 8 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.4*(0,125+0,14) | m ³ m ³ | 779,100 | |
| | | | | RAZEM | 779,100 |
| 9 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.4*(0,125+0,14) | m ³ m ³ | 779,100 | |
| | | | | RAZEM | 779,100 |
| 10 | | Utylizacja urobku 779,1*2,1 | t t | 1 636,110 | |
| | | | | RAZEM | 1 636,110 |
| 11 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,98 | km km | 0,980 | |
| | | | | RAZEM | 0,980 |
| 12 | | Montaż tablicy promocyjnej o wymiarach 180/120 cm - Tablica dostarczona przez Zamawiającego, stelaż montaż po stronie Wykonawcy 1 | kpl kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |