

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233222-1

**KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ**  
*Roboty w zakresie chodników*

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W ULICY KAZANOWSKIEJ W PRZEMYSŁU  
ADRES INWESTYCJI: UL. KAZANOWSKA: 37-700 PRZEMYSŁ  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ  
BRANŻA: DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej ( ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2	991,00		
3	KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35X35X5 cm na podsypce piaskowej ( zjazdy) wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	194,00		
4	KNR 2-31 0805-06 + KNR 2-31 1510-03 + KNR 2-31 1511-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej z podsypką ( zjazdy) , wraz sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania ( ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM. odl. do 3 km)	m2	46,00		
5	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką ( ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM odl. do 3 km.)	m	668,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>						
<b>ELEMENTY ULIC</b>						
6	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	668,00		
7	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	60,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
<b>3</b>						
<b>CHODNIKI</b>						
8	KNNR 6 0101 -02 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy.	m2	991,00		
9	KNNR 6 0113 -03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	991,00		
10	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	991,00		
Razem dział: CHODNIKI						

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		<b>ZJAZDY</b>				
11 d.4	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	240,00		
12 d.4	KNNR 6 0113 -03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	240,00		
13 d.4	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	240,00		
Razem dział: ZJAZDY						
5		<b>REGULACJA URZĄDZEŃ</b>				
14 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
15 d.5	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych.	szt.	6,00		
16 d.5	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	1,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
6		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
17 d.6	KNR 2-31 1103-03	Remont częściowy nawierzchni z kostki BETONOWEJ o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie pasa nawierzchni jezdni szer 0.20 m przy krawężnikach)- mat.z rozbiórki.	m2	666 * 0,20 = 133,20		
Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						