

Remont drogi powiatowej nr 3839W Brzozów - Wieniec w km 0+150 - 4+150 dł. 4,0 km  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 3839W Brzozów - Wieniec w km 0+150 - 4+150 dł. 4,0 km</b>						
<b>1</b>			<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>			
1 d.1	BCD poz. 468	D- 05.03. 11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm (korekcyjne) z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			5,0 * 4000	m2	20 000,00	
					RAZEM	20 000,00
2 d.1	BCD poz. 276	D- 04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			4000 * 5,0	m2	20 000,00	
					RAZEM	20 000,00
3 d.1	BCD poz. 281	D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			4000 * 5,0	m2	20 000,00	
					RAZEM	20 000,00
4 d.1	BCD poz. 376	D- 05.03. 05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 125 kg/m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania	t		
			(4000 * 5,0) * 0,125	t	2 500,00	
					RAZEM	2 500,00
5 d.1	BCD poz. 443	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			4000 * 5,0	m2	20 000,00	
					RAZEM	20 000,00
<b>2</b>			<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
6 d.2	BCD poz. 563	D- 06.03. 01	Ścinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			[4000 * 1,0 * 2] - 84	m2	7 916,00	
					RAZEM	7 916,00
7 d.2	BCD poz. 297	D- 06.03. 02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			[4000 * 1,0 * 2] - 84	m2	7 916,00	
					RAZEM	7 916,00
8 d.2	BCD poz. 58, 59, 723	D- 08.02. 02	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu	kpl.		
			<7 szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

Remont drogi powiatowej nr 3811W Brzozów - Sewerynów w km 0+050 - 2+890 dł. 2,84 km

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 3811W Brzozów - Sewerynów w km 0+050 - 2+890 dł. 2,84 km</b>						
1			<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>			
1 d.1	BCD poz. 468	D- 05.03. 11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm (korekcyjne) z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			5,0 * 2840	m2	14 200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14 200,00</b>
2 d.1	BCD poz. 276	D- 04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			2840 * 5,0	m2	14 200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14 200,00</b>
3 d.1	BCD poz. 281	D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			2840 * 5,0	m2	14 200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14 200,00</b>
4 d.1	BCD poz, 376	D- 05.03. 05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 125 kg/m <sup>2</sup> ) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania	t		
			(2840 * 5,0) * 0,125	t	1 775,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 775,00</b>
5 d.1	BCD poz. 443	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			2840 * 5,0	m2	14 200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14 200,00</b>
2			<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
6 d.2	BCD poz. 563	D- 06.03. 01	Scinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			[2840 * 1,0 * 2] - 60	m2	5 620,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 620,00</b>
7 d.2	BCD poz. 297	D- 06.03. 02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			[2840 * 1,0 * 2] - 60	m2	5 620,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 620,00</b>
8 d.2	BCD poz. 58, 59, 723	D- 08.02. 02	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu	kpl.		
			<5 szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Remont drogi powiatowej nr 6915W Piotrkówek - Iłów w km 5+131 - 6+457 dł. 1,326 km

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 6915W Piotrkówek - Iłów w km 5+131 - 6+457 dł. 1,326 km</b>						
1			<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>			
1 d.1	BCD poz. 468	D- 05.03. 11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm (korekcyjne) z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			5,0 * 1326	m2	6 630,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 630,00</b>
2 d.1	BCD poz. 276	D- 04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			1326 * 5,0	m2	6 630,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 630,00</b>
3 d.1	BCD poz. 281	D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			1326 * 5,0	m2	6 630,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 630,00</b>
4 d.1	BCD poz. 376	D- 05.03. 05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 100 kg/m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania	t		
			(1326 * 5,0) * 0,1	t	663,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>663,00</b>
5 d.1	BCD poz. 443	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			1326 * 5,0	m2	6 630,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 630,00</b>
2			<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
6 d.2	BCD poz. 563	D- 06.03. 01	Scinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			[1326 * 1,0 * 2] - 36	m2	2 616,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 616,00</b>
7 d.2	BCD poz. 297	D- 06.03. 02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			[1326 * 1,0 * 2] - 36	m2	2 616,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 616,00</b>
8 d.2	BCD poz. 58, 59, 723	D- 08.02. 02	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu	kpl.		
			<3 szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W RYBNO - JASIENIEC w km 5+430 - 6+150 i 6+630 - 7+475 dł. 1,565 km

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W RYBNO - JASIENIEC w km 5+430 - 6+150 i 6+630 - 7+475 dł. 1,565 km</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9</b>			
1	BCD poz. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.1		1,565	km	1,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,57</b>
2	BCD poz. 468	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 6 cm z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
d.1		1565 * 6,0	m2	9 390,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 390,00</b>
3	BCD poz. 42	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 4 cm (zniszczonych krawędzi jezdni)	m2		
d.1		1565 * 2 * 1,1	m2	3 443,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 443,00</b>
4	BCD poz. 38	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm (zniszczonych krawędzi jezdni)	m2		
d.1		1565 * 2 * 1,1	m2	3 443,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 443,00</b>
2		<b>ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0</b>			
5	BCD poz. 96	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odkład na odl. do 15 km	m3		
d.2		1565 * 2 * 1,5 * 0,4	m3	1 878,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 878,00</b>
3		<b>PODBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>			
6	BCD poz. 312	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		1565 * 2 * 1,5	m2	4 695,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 695,00</b>
7	BCD poz. 294	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.3		1565 * 2 * 1,5	m2	4 695,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 695,00</b>
8	BCD poz. 361	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 6 cm z transp. masy do miejsca wbudowania	m2		
d.3		1565 * 2 * 1,40	m2	4 382,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 382,00</b>
9	BCD poz. 499	Ułożenie geosiatki na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2		
d.3		1565 * 2 * 2,0	m2	6 260,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 260,00</b>
4		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0</b>			
10	BCD poz. 276 i 281	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
d.4		1565 * 6,14	m2	9 609,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 609,10</b>
11	BCD poz. 281	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
d.4		1565 * 6,14	m2	9 609,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 609,10</b>
12	BCD poz. 432	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca o grub. 5 cm z transportem masy sam. samowył. do miejsca wbudowania	m2		
d.4		1565 * 6,14	m2	9 609,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 609,10</b>
13	BCD poz. 480	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 11 grub. 4 cm z transp. masy sam. samowył. do miejsca wbudowania	m2		
d.4		1565 * 6,0	m2	9 390,00	

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W RYBNO - JASIENIEC w km 5+430 - 6+150 i 6+630 - 7+475 dł. 1,565 km  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9 390,00
5		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
14 d.5	BCD poz. 563	Ścinanie poboczy grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
		1565 * 1,0 * 2	m2	3 130,00	
				RAZEM	3 130,00
15 d.5	BCD poz. 297	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 o śr. gr. 10 cm	m2		
		1565 * 1,0 * 2	m2	3 130,00	
				RAZEM	3 130,00
16 d.5	BCD poz. 58, 59, 723	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu	kpl.		
		<7 szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Remont drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare - Młodzieszyn (do DK nr 50) dł. 1,61 km

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare - Młodzieszyn (do DK nr 50) dł. 1,61 km</b>						
<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>						
1						
1	BCD poz. 468	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm (korekcyjne) z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			5,0 * 1610	m2	8 050,00	
					RAZEM	8 050,00
2	BCD poz. 276	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			1610 * 5,0	m2	8 050,00	
					RAZEM	8 050,00
3	BCD poz. 281	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			1610 * 5,0	m2	8 050,00	
					RAZEM	8 050,00
4	BCD poz. 376	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 100 kg/m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowładowczymi do miejsca wbudowania	t		
			(1610 * 5,0) * 0,1	t	805,00	
					RAZEM	805,00
5	BCD poz. 443	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowładowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			1610 * 5,0	m2	8 050,00	
					RAZEM	8 050,00
<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>						
6	BCD poz. 563	D-06.03.01	Scinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			[1610 * 1,0 * 2]	m2	3 220,00	
					RAZEM	3 220,00
7	BCD poz. 297	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			[1610 * 1,0 * 2]	m2	3 220,00	
					RAZEM	3 220,00