

Zapytanie ofertowe

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac naprawczych kulochwyty znajdującego się na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zakres prac do wykonania zgodny z zaleceniami ekspertyzy wykonanej przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

Treść ekspertyzy - załącznik nr 1.

1. usunąć nagromadzone w kulochwyty pozostałości po fragmentacji pocisków, zapakowanie wybranego ołowiu w skrzynie lub worki i pozostawienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu;
2. dokonać rotacji płyt łapacza pocisków – płyty na dotychczasowym, intensywnie używanym kierunku strzelań, zamienić z płytami na rzadziej używanym kierunku strzelań;
3. uszkodzone płyty należy poddać zabiegom mechanicznego prostowania (wyłącznie obróbka plastyczna na zimno bez obróbki termicznej);
4. przed prostowaniem należy usunąć istniejące wzmocnienia (uźebrowania) płyt, a po wyprostowaniu ponownie je zamontować (metodą odcinkowego spawania) na tylnej płaszczyźnie płyty;
5. dodać dodatkowe symetrycznie umieszczone wzmocnienia (uźebrowania) na drugiej stronie płyt;
6. wymienić zużyte elementy tłumika rykoszetów (wymiana przestrzelonych ekofonów, około 1400 szt. – Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości wymienianych elementów);
7. wykonać bieżące naprawy (wymiana desek krawędziowych na dolnej części konstrukcji belek sufitowych);
8. umieścić pomiędzy wspornikiem a płytą, na całej jej szerokości, elastyczne podkładki, zapobiegające przenoszeniu drgań na wsporniki płyt po uderzeniu pocisku;
9. wykonanie naprawy zniszczonych elementów mocujących płyty semag na tłumiku rykoszetów (kantówki oraz deski dolnej krawędzi przesłony górnej);
10. naprawa transporterów tarcz;
11. po zaakceptowaniu wykonanej usługi zamocowanie płyt semag (będących na wyposażeniu Centrum) na kulochwyty.

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów. W przypadku braku wizji lokalnej, oferta będzie uznana za nieważną.

W cenę brutto zostanie wliczony koszt dojazdów oraz koszty niezbędne do wykonania usługi.

Wykonawca przedstawi koszty poszczególnych elementów wyżej wymienionych napraw (załącznik nr 2).

Wykonywanie usługi nie powinno być uciążliwe dla użytkowników budynku i może być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi, poinformuje o tym Zamawiającego. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłową organizację prac. Prace muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, z zachowaniem przepisów BHP, wiedzą techniczną i należytą starannością w sposób możliwie najmniej uciążliwy i bezpieczny.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów, dlatego po wykonaniu zlecenia zobowiązany jest uprzątnąć miejsce pracy we własnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac.

Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie protokołu odbioru.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu wykonywanej usługi.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Marek Świniarski tel. 723 965 945 – w sprawach technicznych;
- Andrzej Prusiński tel. 783 938 151 – w sprawach technicznych;
- Emilia Budny tel. (47) 725 57 21 w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.

Termin składania ofert do dnia 16 lutego 2024 r.

Termin wykonania prac wyznaczono do dnia 20 marca 2024 r.

p.o. NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

as. szt. Piotr PRZYGODA

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto
1.	usunięcie nagromadzonych w kulochwycie pozostałości po fragmentacji pocisków		
2.	rotacja płyt łapacza pocisków		
3.	mechaniczne prostowanie z usunięciem istniejącego wzmocnienia oraz jego ponownym montażu		
4.	dodatkowe, symetrycznie umieszczone wzmocnienie		
5.	wymiana zużytych elementów tłumika rykoszetów ok. 1 400 szt.		
6.	wymiana desek krawędziowych na dolnej części konstrukcji belek sufitowych		
7.	umieszczenie pomiędzy wspornikiem a płytą, na całej jej szerokości, elastycznych podkładek		
8.	wykonanie naprawy zniszczonych elementów mocujących płyty semag na górnej przestronie		
9.	naprawa 10 transporterów tarcz		
10.	zamocowanie płyt semag		
	Wartość ogółem		

