

PRZEDMIAR ROBÓT 633-01-000

Budowa: PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI BRDÓW - 492624P
ZAGAJNIKOWA I 4926P ORZECHOWA
Obiekt: ETAP I - HM 0+015:0+215 DROGI GMINNE - 492624P I 4926P
Zamawiający: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI 5, 62-620 BABIAK

PRZEDMIAR 633-01-000

Strona 1

12-07-2024

SYKAL-002886

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|---|-----|----------------------|---|----------------|----------|
| 1 ROBOTY POMIAROWE | | | | | |
| 1 | 10 | KNKB 001-01-09-03-00 | Analog: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,200 |
| 2 ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA | | | | | |
| 2 | 10 | KNR 231-01-01-01-00 | Analog: Mechaniczne wykonanie koryta pod wykonanie poboczy i zjazdów | m ² | 340,000 |
| 2 | 20 | KNKB 006-01-01-06-00 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża - jezdni, zjazdy, pobocza | m ² | 1234,000 |
| 3 NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | |
| 3 | 19 | KNR 231-10-04-07-00 | Podbudowa z tłuczni kamiennego 0-31,5mm - gr. 8 cm | m ² | 895,000 |
| 3 | 20 | KNR 231-10-04-07-00 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m ² | m ² | 895,000 |
| 3 | 40 | KNR 231-03-10-05-00 | Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm | m ² | 835,000 |
| 4 NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW | | | | | |
| 4 | 10 | KNR 231-01-14-05-00 | Podbudowa z tłuczni kamiennego 0-63mm w. dolna - gr. 15 cm | m ² | 40,000 |
| 4 | 20 | KNR 231-01-14-07-00 | Podbudowa z tłuczni kamiennego 0-31,5mm w. górna - gr. 8 cm | m ² | 40,000 |
| 4 | 30 | KNR 231-10-04-07-00 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m ² | m ² | 40,000 |
| 4 | 40 | KNR 231-03-10-05-00 | Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm | m ² | 37,000 |
| 5 NAWIERZCHNIA POBOCZY | | | | | |
| 5 | 10 | KNR 231-01-14-07-00 | Kamień łamany 0-31,5 mm - uzupełnienie nawierzchni do gr. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m ² | 281,000 |
| 6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 6 | 10 | KNR 231-07-02-01-00 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 | szt | 2,000 |
| 6 | 20 | KNR 231-07-03-01-00 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² | szt | 2,000 |
| 6 | 30 | KNR 231-14-06-04-00 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego | szt | 2,000 |
| 6 | 50 | KALK WŁASNA 02 | Ułożenie rur osłonowych zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci - sieć telekomunikacyjna - rura dwudzielna śr. 83mm wraz z wykopem i zasypem gruntem dowiezionym | metr | 6,000 |